

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Parter i I piętro				
1		Wymiana zabytkowych drzwi frontowych	szt	1,000		
d.1	kalk. własna					
2	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi od strony boiska	m2	8,448		
d.1						
3	KNR 2-02 1508-08 9916-03 9916-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi - drzwi od strony boiska	m2 p.o.	3,520		
d.1						
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	34,800		
d.1						
5	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej	m	34,800		
d.1						
6	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
d.1						
7	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	1,500		
d.1						
8	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1,000		
d.1						
9	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka z szafką w pokoju nauczycielskim	szt.	1,000		
d.1						
10	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączaniem metodą wciskową - podwieszenie w przestrzeni sufitu rastrowego oraz w zabudowie g-k	m	12,900		
d.1						
11	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	1,000		
d.1						
12	KNR 2-15 0104-02 analogia	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	25,800		
d.1						
13	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,000		
d.1						
14	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm	szt.	4,000		
d.1						
15	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
d.1						
16	KNR 2-15 0110-01 analogia	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	25,800		
d.1						
17	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	4,000		
d.1						
18	KNR AT-12 0102-01 z.o. 4.1.	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2	3,700		
d.1						
19	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.	33,000		
d.1						
20	KNR 4-01 0417-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.	33,000		
d.1						
21		Opalenie farby olejnej z elementów schodów drewnianych (4,5 m2)	kpl	1,000		
d.1	kalk. własna					
22	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie schodów i podestów	m2	24,984		
d.1						
23	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	182,640		
d.1						
24	KNR 4-01 0820-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu	m2	18,000		
d.1						
25	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych MFP 15 mm	m2	157,840		
d.1						
26	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2	170,340		
d.1						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
27 d.1	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m2	12,300		
28 d.1	KNR-W 4-01 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m	113,600		
29 d.1	kalk. własna	Drewniane obudowy ażurowe grzejników żeliwnych	m	32,600		
30 d.1	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	8,000		
31 d.1	KNR 9-29 0107-04	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych (spód biegu schodów)	m2	6,960		
32 d.1	KNR 9-29 0313-05	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (spód biegu schodów)	m2	6,960		
33 d.1	KNR 2-02 1505-05 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2	6,960		
34 d.1	kalk. własna	Renowacja drzwi drewnianych wewnętrznych płycinowych	szt	8,000		
35 d.1	kalk. własna	Renowacja wnęki przy drzwiach frontowych (elastyczne płytki klinkierowe)	kpl	1,000		
36 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 10 km	m3	8,000		
Razem dział: Parter i I piętro						
2	Schody na poddasze					
37 d.2	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.	19,000		
38 d.2	KNR 4-01 0417-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.	19,000		
39 d.2	kalk. własna	Opalenie farby olejnej z elementów schodów drewnianych (7,5 m2)	kpl	1,000		
40 d.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie schodów i podestów	m2	16,197		
41 d.2	KNR 4-01 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m	11,500		
42 d.2	KNR 4-01 0417-07	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne	szt.	5,000		
43 d.2	KNR 4-01 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.	96,000		
44 d.2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych MFP 15 mm	m2	10,560		
45 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2	10,560		
46 d.2	kalk. własna	Drewniane obudowy ażurowe grzejników żeliwnych	m	4,400		
47 d.2	KNR 9-29 0107-01	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych (spód biegu schodów poddasza)	m2	17,600		
48 d.2	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2	17,600		
49 d.2	KNR 2-02 1505-05 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2	17,600		
50 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 10 km	m3	4,000		
Razem dział: Schody na poddasze						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						