

Przebudowa z rozbudową Publicznego Przedszkola Nr 2 w Złotowie.

PRZEDMIAR

lp.	Zakres	jm.	ilość
1.0	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	kpl	1
1.1	Opracowanie dokumentacji (Projekt budowlany i wielobranzowy Projekt techniczny) SST, Kosztorysy uproszczone w zakresie umożliwiającym rozliczanie inwestycji (fakturowanie), SST, uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę.	kpl	1
2.0	PZT - KOLIZJE		
2.1	likwidacja zewnętrznej linii oświetleniowej 119,8 mb , likwidacja 6 szt słupów oświetleniowych typu parkowego z oprawami, utylizacja	kpl	1
2.2	przełożenie linii zasilającej eNN - 31 mb	kpl	1
2.3	likwidacja przyłącza gazowego gPE32 - 9 mb, wykonanie nowego przyłącza gazowego 20 mb	kpl	1
2.4	demontaż komina kotłowni gazowej, montaż komina w nowym miejscu (przeniesienie komina). Komin dwupłaszcowy wys. ca:	kpl	1
2.5	przełożenie przyłącza wodociągowego wA80 - likwidacja 77 mb, wykonanie nowego przyłącza ca:67 mb	kpl	1
2.6	likwidacja dwóch zaworów czerpialnych wody gospodarczej wraz z rozprowadzeniem - 20 mb. Wykonanie nowych dwóch zaworów czerpialnych z rozprowadzeniem i podlicznikiem - 100 mb,	kpl	1
2.7	likwidacja zewnętrznej instalacji kd 200 - kanalizacji deszczowej - ca: 105 mb oraz 3 szt studni. Wykonanie nowej zewnętrznej kanalizacji deszczowej ca: 150 mb	kpl	1
3.0	PZT - ZAGOSPODAROWANIE zgodnie z PFU - pkt 4.9 SWZ	kpl	1
3.1	drogi dojazdowe i pożarowe, place manewrowe: ca: 990 m ²	kpl	1
3.2	chodniki ca: 395 m ²	kpl	1
3.3	powierzchnie utwardzone ca: 101 m ² (parkingi)	kpl	1
3.4	oświetlenie terenu z zastosowaniem opraw typu LED,	kpl	1
3.5	zieleń - ca: 1400 m ²	kpl	1
4.0	PRZEBUDOWY	kpl	1
4.1	sala nr 4 - w tym: (zgodnie z pkt 4.6a) SWZ / PFU)	kpl	1
	pom. nr 21 w tym: wykucie 1-otworu drzwiowego "90" z montażem drzwi i ościeżnicą opaskową, obrobienie otworu, malowania poprawkowe.	kpl	1

	pom nr 22, 25 - w tym: замуrowanie 1-otworu drzwiowego "90" z obustronnym otynkowaniem, szpachlowaniem i malowaniem; wykucie dwóch otworów drzwiowych z montażem drzwi i ościeżnicą opaskową; glazury do wys. 2,0; posadzki; montaż ustępu z dolnopełkiem oraz umywalki, podłączenie wod-kan.; wew. instalacja oświetleniowa, oprawy typ LED	kpl	1
	pom nr 23, 24 - w tym: ścianka wew murowana gr 12 cm z obustronnym otynkowaniem, szpachlowaniem i malowaniem; glazury; posadzki; montaż dwóch ustępów z dolnopełkiem i przegrodą; montaż dwóch umywalek oraz kabiny prysznicowej, podłączenie wod-kan.; wew. instalacja oświetleniowa, oprawy typ LED	kpl	1
4.2	korytarz - pomieszczenie nr 20 (zgodnie z pkt 4.6b) SWZ / PFU) - wykonanie zewnętrznej ściany elewacyjnej z warstwami wykończeniowymi z osadzeniem okien, wykucie 1- otworu drzwiowego z montażem drzwi i ościeżnicą opaskową, posadzki - gresogranit	kpl	1
4.3	kuchnia : pomieszczenie nr 41 (zgodnie z pkt 4.6c) SWZ / PFU)- wykucie ścianki działowej ca 305 x 250 cm z obrobieniem otworu glazurą.	kpl	1
4.4	korytarz - pomieszczenie nr 31 - wykonanie (wykucie) w zewnętrznej ścianie elewacyjnej otworu komunikacyjnego szer 100 cm, obrobienie otworu	kpl	1
4.5	przebudowa pomieszczenia nr 42 -(zgodnie z pkt 4.6d) SWZ / PFU) sala edukacyjna na salę gier ruchowych : wymiana posadzek, nowy biały montaż oświetleniowy Led z zasilaniem i sterowaniem , malowania ścian i sufitów	kpl	1
4.6	przebudowa kotłowni - zgodnie z pkt 4.7 SWZ (PFU)	kpl	1
5.0	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE ZGODNYM Z ZESTAWIENIEM POMIESZCZEŃ - ŁĄCZNIE CA: 896,24 m2 w standardzie opisanym w PFU	kpl	1
6.0	WYPOSAŻENIE OBIERALNI - ZAŁĄCZNIK NR 7.12	kpl	1
7.0	WYPOSAŻENIE KUCHNI - ZAŁĄCZNIK NR 7.13	kpl	1
8.0	WYPOSAŻENIE ZMYWALNI - ZAŁĄCZNIK NR 7.14	kpl	1
9.0	WYPOSAŻENIE SALI GIER I ZABAW - ZAŁĄCZNIK NR 7.15	kpl	1
10.0	WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ ROZBUDOWY - ZAŁĄCZNIK NR 7.16	kpl	1
11.0	WYPOSAŻENIE MEBLOWE w tym:	kpl	1
11.1	Załącznik : MEBLE 1 - szafki stojące	kpl	1
11.2	Załącznik : MEBLE 2 - szuflady	kpl	1
11.3	Załącznik : MEBLE 3 - szafki	kpl	1
11.4	Załącznik : MEBLE 4 - szafki półki	kpl	1
11.5	Załącznik : MEBLE 5 - kącik kuchenny	kpl	3
11.6	Załącznik : MEBLE 6 - półka na książki	kpl	3
11.7	Załącznik : MEBLE 7 - kącik lekarski	kpl	1
11.8	Załącznik : MEBLE 8 - szafka na kótkach	kpl	3