

<b>Numer pozycji</b>	<b>Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Ilość</b>
<b>REMONT DROGI GMINNEJ NR 004610F UL. LIPOWA M. JANCZEWO</b>			
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
<b>D-01.01.01</b>	Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem powykonawczym	km	0,2847
<b>D-01.02.04</b>	Rozbiórka nawierzchni jezdni wraz z podbudową, grubość nawierzchni do 30 cm	m <sup>2</sup>	1417,81
<b>2</b>	<b>KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA</b>		
<b>D-04.01.01</b>	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-VI gł. Koryta do 20 cm	m <sup>2</sup>	1417,81
<b>3</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
<b>D-04.05.01.</b>	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni, grubość 10cm o wytrzymałości Rm=2,5MPa	m <sup>2</sup>	1417,81
<b>D-05.02.01.</b>	Wykoanie podbudowy z tłuczni kamyennego, warstwa dolna grubość warstwy 20cm 0/31,5 (skała lita)	m <sup>2</sup>	1190,05
<b>4</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>		
<b>D-05.03.05a</b>	Wykonanie warstwy ścieralnej wraz ze skropieniem z AC11S 50/70	m <sup>2</sup>	1087,55
<b>D-05.03.05b</b>	Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W 50/70 wraz z oczyszczeniem i skropieniem	m <sup>2</sup>	1133,11
<b>5</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>		
<b>D-06.01.01.</b>	Plantowanie skarp nasypów i wykopów - pobocze humusowanie gr. 10cm	m <sup>2</sup>	418,63