

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT KORYTARZY SZKOLNYCH POD WZGLEDZEM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM TA-DEUSZA KOŚCIUSZKI W POŁANCU					
1		PIERWSZY KORYTARZ -WODNY			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
d.1	0353-09	11,0	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
2	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych	szt.		
d.1	1025-03	11,0	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
3	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł .na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży (2,0 x 2 + 0,8) x 0,06 x 11 szt = 3,168 m2	m ²		
d.1	0306-03	3,168	m ²	3,168	
				RAZEM	3,168
4	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm (2,0 x 2 + 0,8) x 2 x 11 szt = 105,6 m	m		
d.1	0708-01	105,60	m	105,600	
				RAZEM	105,600
5	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe 11 szt x 1,80 = 19,80 m2	m ²		
d.1	1022-01	19,80	m ²	19,800	
				RAZEM	19,800
6	KNR-W 2-02	Wymiana listew przyściennych podłogowych drewnianych	m		
d.1	1124-07	71,0	m	71,000	
				RAZEM	71,000
7	KNR-W 2-02	Wyrównanie i szpachlowanie ścian przez wykonanie gładzi gipsowej jedno-warstwowa na ścianach pod lamperie i tapetę(30,0 * 2 + 5,5 * 2) * 3,2 = 227,2 m2	m ²		
d.1	0830-03	227,20	m ²	227,200	
				RAZEM	227,200
8	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	227,20	m ²	227,200	
				RAZEM	227,200
9	KNR-W 2-02	Tapetowanie ścian fototapetą imitująca fale wodne	m ²		
d.1	1520-02	60,00	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
10	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lamperii 227,2 - 60,0 = 167,2	m ²		
d.1	1508-02	167,20	m ²	167,200	
				RAZEM	167,200
11	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami z poszpachlowaniem nierówności na sufitach 30,0 * 5,5 = 165,0 m2	m ²		
d.1	1204-08	165,0	m ²	165,000	
				RAZEM	165,000
12	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	165,00	m ²	165,000	
				RAZEM	165,000
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitów	m ²		
d.1	1511-01	165,00	m ²	165,000	
				RAZEM	165,000
14	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią 30* 5,5 = 165,0	m ²		
d.1	1216-01	165,00	m ²	165,000	
				RAZEM	165,000
2		DRUGI KORYTARZ - LEŚNY			
15	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
d.2	0353-09	8,00	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
16	KNR-W 2-02	Montaż nowych ościeżnic stalowych dla drzwi wewnętrznych	szt.		
d.2	1025-03	8,0	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł .na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży (2,0 x 2 + 0,8) x 0,06 x 8 szt = 2,304 m2	m ²		
d.2	0306-03	2,304	m ²	2,304	
				RAZEM	2,304
18	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm (2,0 x 2 + 0,8) x 2 x 8 szt = 76,8 m	m		
d.2	0708-01	76,8	m	76,800	
				RAZEM	76,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe 8 szt x 1,60 = 12,80 12,80	m ² m ²	 12,800	
				RAZEM	12,800
20 d.2	KNR-W 2-02 1124-07	Wymiana listew przyściennych podłogowych drewnianych 60,00	m m	 60,000	
				RAZEM	60,000
21 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 24,0*6,0 = 144,0 m ² 144,0	m ² m ²	 144,000	
				RAZEM	144,000
22 d.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wyrównanie i szpachlowanie ścian przez wykonanie gładzi gipsowej jedno-warstwowej (24,0*2 + 6*2) *3,2 =192,0 m ² 192,0	m ² m ²	 192,000	
				RAZEM	192,000
23 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany 192,00	m ² m ²	 192,000	
				RAZEM	192,000
24 d.2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lamperii (24,0*2 + 6*2) *1,6 = 96,0 m ² 96,0	m ² m ²	 96,000	
				RAZEM	96,000
25 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian (24,0*2 + 6*2) *1,6 = 96,0 m ² 96,00	m ² m ²	 96,000	
				RAZEM	96,000
26 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami z poszpachlowaniem nierówności na sufitach 24,0*6,0 = 144,0 m ² 144,0	m ² m ²	 144,000	
				RAZEM	144,000
27 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity 144,00	m ² m ²	 144,000	
				RAZEM	144,000
28 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitów 144,00	m ² m ²	 144,000	
				RAZEM	144,000
29 d.2	KNNR 5 0512-05 analogia	Wymiana obudowy lampy świetlikowej na oprawę rastrową natynkową pod świetlówek LED 16,00	kpl. kpl.	 16,000	
				RAZEM	16,000