

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 11768/BR/ZTI/2021
z dnia: 2021-08-26

Zadanie: Przebudowa dwóch przejść dla pieszych polegającą na budowie oświetlenia przejść dla pieszych, remoncie chodnika i jezdni oraz utwardzeniu działki budowlanej nr 647/236

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Świecie (gm. Świecie)

Adres: w obrębie skrzyżowania ulicy Kościuszki z ulicą Chmielniki

Projektant: Janusz Grabowski, upr. nr: KUP/0030/PWOK/09

Inwestor: Gmina Świecie Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Warunki uzgodnienia:

1. Na przedłożonym projekcie zagospodarowania terenu, orientacyjną lokalizację eksploatowanych przez odpowiednią terytorialnie Gazownię sieci gazowych opisano i oznaczono: kolorem pomarańczowym sieci niskoprężne, kolorem żółtym sieci średnioprężne. Oznaczenia jw. przenieść na wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej.
2. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Grudziądzu.
3. Szczegółowy przebieg tras i rzędne posadowienia istniejącej sieci gazowej należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
4. Dla istniejącej sieci gazowej została wyznaczona i obowiązuje strefa kontrolowana (której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu) o szerokości 3m.
5. W strefie kontrolowanej, nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwą Gazownią.
6. W sąsiedztwie czynnych sieci gazowych wyklucza się możliwość prowadzenia prac ziemnych przy użyciu sprzętu mechanicznego.
7. Rzędne ustawienia skrzynek ulicznych armatury gazowej znajdującej się w obrębie planowanej przez Państwo inwestycji dostosować do poziomu projektowanej nawierzchni.
8. Zaprojektować obrobienie kostką rozbieralną skrzynek armatury gazowej, które znajdują się w obrębie planowanej inwestycji.
9. Projektowane krawężniki/obrzeża znajdujące się nad przewodem gazowym muszą być odsunięte w poziomie min. 0,50mb, licząc od skrajnej powierzchni ławy fundamentowej krawężnika/obrzeża do zewnętrznej ścianki rury. W przypadku konieczności lokalizacji na trasie gazociągu, krawężniki/oporniki należy montować na ławie tłuczniowej z wyłączeniem odcinków, na których występuje armatura gazowa typu zasuw, kurki.
10. Należy zachować min. odległość 0,2m w poziomie pomiędzy projektowanym kablem oświetleniowym a istniejącym przewodem gazowym.
11. Zachować, wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz. U. z 2013 r. Poz. 640/, odległości w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci gazowych; W miejscach dla których wyżej wymienione rozporządzenie oraz przepisy dotyczące warunków technicznych dla innych obiektów budowlanych nie określają wymaganego przykrycia sieci gazowej, należy zachować przykrycie nie mniejsze niż 0,8m i nie większe niż 1,2 m. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polską Spółką Gazownictwa z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza się przykrycie gazociągu większe niż 1,2 m;
12. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
13. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).
14. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
15. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
16. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
17. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
18. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
19. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
20. Przedłożony projekt zagospodarowania terenu, potwierdzony pieczęcią PSG, stanowi integralną część uzgodnienia.
21. Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.














Osoba do kontaktu: Urszula Sztolcman (urszula.sztolcman@psgaz.pl)

Specjalista ds. Zarządzania
Majątkiem Syciowym
Urszula Sztolcman

Otrzymują:

1. Projektant
2. a/a

LEGENDA:

-  PROJEKTOWANY CHODNIK
KOSTKA BETONOWA TYPU PROSTOKĄT Z FAZĄ GR. 8 cm, KOLOR SZARY
-  PROJEKTOWANY ZJAZD DO POSESJI
KOSTKA BETONOWA TYPU PROSTOKĄT Z FAZĄ GR. 8 cm, KOLOR GRAFITOWY
-  PROJEKTOWANA NAKŁADKA JEZDNI
W-WA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ AC11S GR. 4 cm
-  PROJEKTOWANA ZIELEŃ
ZAGOSPODAROWANA JAKO TRAWNIK
-  KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm
-  KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x22x100cm
-  OBRZEŻE BETONOWE 8x25x100cm
-  PŁYTKI KIERUNKOWE BETONOWE 35x35 cm
-  AKTYWNY PUNKTOWY ELEMENT ODBŁASKOWY
-  ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE POZIOME
-  PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
-  PROJEKTOWANY KABEL OŚWIETLENIOWY 0,4 kV
-  LOKALIZACJA FUNDAMENTU SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

czarna sieć gazowa m/c
czarna sieć gazowa ś/c


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Włocławska 6/14, 00-537 Warszawa
Odział w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-197 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, fax: 52 328 51 02
NIP 525 24 96 411
KRS 000374001 REGON 142739519

Urszula Sztokmańska

linia i realizacja, podpis upoważniony

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT	PRZEBUDOWA DWÓCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA UL. KOŚCIUSZKI (DROGA GMINNA NR 031346C) Z UL. CHMIELNIKI (DROGA GMINNA NR 031314C) W ŚWIECIU POLEGAJĄCA NA BUDOWIE OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, REMONCIE CHODNIKA I JEZDNI ORAZ UTWARDZENIU TERENU DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 647/236.	NR UMOWY 78/2021/ROŚIGK
		SKALA RYS. 1:500
ADRES	ŚWIECIE, UL. KOŚCIUSZKI, CHMIELNIKI DZIAŁKI NR: 502/2, 647/236, 657/6	DATA: 07.2021r.
INWESTOR	GMINA ŚWIECIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 124; 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: 2

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
JANUSZ GRABOWSKI
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F, 86-100 Świecie,
tel.: 661 793 740, e-mail: jgrabowski@prokonto.pl

