

**Biuro Obsług Inżynierskich  
Janusz Grabowski  
ul. Bydgoska 2a  
86-105 Świecie**

Uzgodnienie dotyczy:

**Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Chmielniki w Świeciu.**

Veolia Północ Sp. z o.o., uzgadnia projekt zagospodarowania terenu z poniższymi uwagami:

- 1) W obrębie planowanej inwestycji znajduje się czynna sieć ciepłownicza wysokoparametrowa, wykonana w technologii preizolowanej i kanałowej.
- 2) Przy wykonywaniu robót napotkaną infrastrukturę ciepłowniczą traktować jako czynną (wysokie ciśnienie, temperatura) i zachować szczególne warunki bezpieczeństwa.
- 3) O planowanym terminie rozpoczęcia prac powiadomić (z dwutygodniowym wyprzedzeniem) służby techniczne Veolia Północ Sp. z o.o., Ciepłownia Świecie (86-105 Świecie ul. Ciepła 9). Prace w obrębie istniejącej infrastruktury ciepłowniczej prowadzić wyłącznie pod nadzorem służb technicznych. Po wykonaniu niezbędnych prac, a przed zasypaniem, należy bezwzględnie powiadomić zarządcę infrastruktury ciepłowniczej.
- 4) Należy zachować normatywne odległości poziome i pionowe od ciepłociągu. Minimalne przykrycie ciepłociągu 1 m.
- 5) Na etapie wykonania dokumentacji projektowej należy zweryfikować rzeczywiste rzędne istniejącej sieci ciepłowniczej. W przypadku niespełnienia wymagań zawartych w pkt. 4 należy przewidzieć przebudowę istniejącej infrastruktury ciepłowniczej.
- 6) Inwestor oraz Wykonawca winni prowadzić roboty w sposób wykluczający możliwość powstania awarii lub uszkodzeń sieci ciepłej. Wszelkie uszkodzenia sieci ciepłowniczych spowodowane prowadzeniem robót będą usunięte kosztem i staraniem Inwestora, a wszelkie straty poniesione przez Veolia Północ Sp. z o.o. lub innego użytkownika w czasie wykonywania robót pokrywa Inwestor.
- 7) W przypadku konieczności dokonania przebudowy istniejącej sieci ciepłej (z powodów niezależnych od właściciela infrastruktury ciepłowniczej) wszelkie koszty z tym związane pokrywa Inwestor.

Dyrektor ds. technicznych  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr inż. Jacek Talko*

Veolia Północ Sp. z o.o.

ul. Ciepła 9, 86-105 Świecie

Kapitał zakładowy: 63 148 800 zł | NIP: 743-000-42-05 | REGON: 511006292 | KRS: 0000111425

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. +48 52 333 32 80 · fax: +48 52 333 32 82

e-mail: [veoliapolnoc@veolia.com](mailto:veoliapolnoc@veolia.com)

[www.veoliaterm.pl](http://www.veoliaterm.pl)

[www.veolia.pl](http://www.veolia.pl)

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem [www.veoliaterm.pl](http://www.veoliaterm.pl) lub w siedzibie Veolia Północ Sp. z o.o.


# LEGENDA:

	PROJEKTOWANY CHODNIK KOSTKA BETONOWA TYPU PROSTOKĄT Z FAZĄ GR. 8 cm, KOLOR SZARY
	PROJEKTOWANY ZJAZD DO POSESJI KOSTKA BETONOWA TYPU PROSTOKĄT Z FAZĄ GR. 8 cm, KOLOR GRAFITOWY
	PROJEKTOWANA NAKŁADKA JEZDNI W-WA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ AC11S GR. 4 cm
	PROJEKTOWANA ZIELEŃ ZAGOSPODAROWANA JAKO TRAWNIK
	KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm
	KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x22x100cm
	OBRZEŻE BETONOWE 8x25x100cm
	PLYTKI KIERUNKOWE BETONOWE 35x35 cm
	AKTYWNY PUNKTOWY ELEMENT ODBŁASKOWY
	ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE POZIOME
	PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
	PROJEKTOWANY KABEL OŚWIETLENIOWY 0,4 kV
	LOKALIZACJA FUNDAMENTU SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO PRZEJŚĆ DLA PIE SZYCH

## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

653/1



Załącznik do uzgodnienia  
378304.1000.2264/1 z 11.08.2021r.

Dyrektor ds. technicznych  
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Talko

## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT	PRZEBUDOWA DWÓCH PRZEJŚĆ DLA PIE SZYCH W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA UL. KOŚCIUSZKI (DROGA GMINNA NR 031346C) Z UL. CHMIELNICKI (DROGA GMINNA NR 031314C) W ŚWIECIU POŁĘGAJĄCA NA BUDOWIE OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIE SZYCH, REMONCIE CHODNIKA I JEZDNI O RAZ UTWARDZENIU TERENU DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 647/236.	NR UMOWY 78/2021/ROŚIGK
ADRES	ŚWIECIE, UL. KOŚCIUSZKI, CHMIELNICKI DZIAŁKI NR: 502/2, 647/236, 657/6	SKALA RYS. 1:500
INWESTOR	GMINA ŚWIECIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 124; 86-100 ŚWIECIE	DATA: 07.2021r.
		NR RYS.: 2

Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
inż. Janusz Grabowski	KUP/0030/PWOK/09	BUDOWLANA	
mgr inż. Wojciech Bartoszewicz	KUP/0102/PBE/16	ELEKTRYCZNA	

**BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH  
JANUSZ GRABOWSKI**

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F, 86-100 Świecie,  
tel.: 661 793 740, e-mail: jgrabowski@poczta.onet.pl

**BU**