

Świecie dnia: 30.08.2021r.
OD1/RD8/129/2021UL
WEO21E187738

Biuro Usług Inżynierskich

Janusz Grabowski

Ul. Bydgoska 2a

86-105 Świecie

W załączeniu przesyłamy 1 egz. planów dotyczących budowy przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ulic Kościuszki i Chmielniki oraz Kościuszki i Hallera w Świeciu dostarczonych nam celem uzgodnienia.

Plany należy uważać jako uzgodnione z uwagami:

1. Naniesiono na rysunkach istniejące kable niskiego i średniego napięcia Enea Operator.
2. W miejscach skrzyżowań projektowanej drogi z istniejącymi kablami energetycznymi, założyć na kable rury ochronne dwudzielne lub istniejące przepusty przedłużyć,
3. Istniejące kable energetyczne kolidujące z projektowaną drogą przełożyć poza krawędź drogi.
4. Zachować posadowienie i możliwość swobodnego dostępu do istniejących złączy kablowych.
5. Inwestor wystąpi do RD Świecie o wydanie warunków technicznych na przebudowę istniejących linii energetycznych i złączy kablowych w przypadku ich kolizji z inwestycją.
6. Prace przy naszych urządzeniach wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego.
7. W przypadku konieczności zmian niwelacji terenu skonsultować ten fakt z RD Świecie celem zachowania ułożenia kabli zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Dostarczyć do RD Świecie podkład geodezyjny nowych tras kabli.
9. Uzgodnienie jest ważne do dnia 30.08.2022r.

K/o:
RD 6-MU/ZR

ENEa Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Świecie

Robert Kitta

Centrala

ENEa Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Świeżyńska 56

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 762 237 71 60
REGON 300455395

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

LEGENDA:

SKALA 1:500

Granica naniesienia:

Kable SN

Kable nn

Kable oświetleniowe

Istniejące kable energetyczne będące w naszej eksploatacji naniesiono orientacyjnie. Ustala się pięciometrową strefę ochronną z każdej strony kabla, w której prace ziemne należy prowadzić ręcznie. Opracowaną dokumentację należy przedstawić do aktualizacji i sprawdzenia zaprojektowanych urządzeń.

Świecie 50.5/1 30.08.2021 20... 51.96

PROJEKTOWANY CHODNIK
KOSTKA BETONOWA TYPU PROSTOKĄT Z FAZĄ GR. 8 cm, KOLOR SZARY

PROJEKTOWANY ZJAZD DO POSESJI
KOSTKA BETONOWA TYPU PROSTOKĄT Z FAZA GR. 8 cm, KOLOR GRAFITOWY

PROJEKTOWANA NAKŁADKA JEZDNI
W-WA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ AC11S GR. 4 cm

PROJEKTOWANA ZIELEŃ
ZAGOSPODAROWANA JAKO TRAWNIK

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x22x100cm

OBRZEŻE BETONOWE 8x25x100cm

PLYTKI KIERUNKOWE BETONOWE 35x35 cm


AKTYWNY PUNKTOWY ELEMENT ODBŁASKOWY

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE POZIOME

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

PROJEKTOWANY KABEL OŚWIETLENIOWY 0.4 kV

LOKALIZACJA FUNDAMENTU SŁUPA OŚWIEŚLENIOWEGO PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT	PRZEBUDOWA DWÓCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA UL. KOŚCIUSZKI (DROGA GMINNA NR 031346C) Z UL. CHMIELNIKI (DROGA GMINNA NR 031314C) W ŚWIECIU POLEGAJĄCA NA BUDOWIE OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, REMONCIE CHODNIKA I JEZDNI ORAZ UTWARDZENIU TERENU DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 647/236,	NR UMOWY 78/2021/ROŚIGK
		SKALA RYS. 1:500
ADRES	ŚWIECIE, UL. KOŚCIUSZKI, CHMIELNIKI DZIAŁKI NR: 502/2, 647/236, 656/6	DATA: 07.2021r.
INWESTOR	GMINA ŚWIECIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 124; 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: 2

Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
inż. Janusz Grabowski	KUP/0030/PWOK/09	BUDOWLANA	
mgr inż. Wojciech Bartoszewicz	KUP/0102/PBE/16	ELEKTRYCZNA	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
JANUSZ GRABOWSKI

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F, 86-100 Świecie,
tel.: 661 793 740, e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

