

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Posadzki</b>			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, paneli	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05				
	p.63	21,7	m <sup>2</sup>	21,700	
	p.57	37,1	m <sup>2</sup>	37,100	
	p.55	15,0	m <sup>2</sup>	15,000	
	p.52	19,7	m <sup>2</sup>	19,700	
	p.7	18,6	m <sup>2</sup>	18,600	
	p.48	42,4	m <sup>2</sup>	42,400	
				RAZEM	154,500
2	KNR 3	Rozebranie posadzki z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-06				
	poz.1*25%		m <sup>2</sup>	38,625	
				RAZEM	38,625
3	KNR 401	Przybicie do podłóg płyt OSB 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-0300				
	poz.1*25%		m <sup>2</sup>	38,625	
				RAZEM	38,625
4	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin rulonowych PCV	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-02				
	p.63	21,7	m <sup>2</sup>	21,700	
	p.57	37,1	m <sup>2</sup>	37,100	
	p.55	15,0	m <sup>2</sup>	15,000	
	p.52	19,7	m <sup>2</sup>	19,700	
	p.7	18,6	m <sup>2</sup>	18,600	
	p.48	42,4	m <sup>2</sup>	42,400	
				RAZEM	154,500
5	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych	m		
d.1	1124-06				
		$(4,33+5,0)*2+(5,02+7,6)*2+(3,9+3,74)*2+(3,32+6,0)*2+(3,93+4,87)*2+(7,13+5,95)*2$	m	121,580	
				RAZEM	121,580
6	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-04				
	poz.4		m <sup>2</sup>	154,500	
				RAZEM	154,500
<b>2</b>		<b>Wywóz na wyspisko materiałów z demontażu</b>			
7	KNR 4-01	Usunięcie z budynku odpadów	m <sup>3</sup>		
d.2	0106-04				
		$154,5*0,007+38,625*0,012$	m <sup>3</sup>	1,545	
				RAZEM	1,545
8	KNR-W 4-01	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem	m <sup>3</sup>		
d.2	0109-17				
	poz.7		m <sup>3</sup>	1,545	
				RAZEM	1,545
9	KNR-W 4-01	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15	m <sup>3</sup>		
d.2	0109-20				
	poz.7		m <sup>3</sup>	1,545	
				RAZEM	1,545
10	analiza własna	Oplata za wyspisko	m <sup>3</sup>		
d.2					
	poz.7		m <sup>3</sup>	1,545	
				RAZEM	1,545