

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej nr 373010 T Gorzyczany - Sołnicznany

Adres:

Kody CPV: 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Samborzec
Samborzec 43
27-650 Samborzec

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 09.2023

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu			
1.1	SST D-01.01.01	Geodezyjne wytyczenie pasa drogowego w terenie 1	rycz ałt rycz ałt	1,00	1,00
1.2	SST D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie równinnym 0,99	km km	0,99	0,99
2	CPV 45233000-9	PODBUDOWY. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
2.1	SST D-04.01.01	ci cie, profilowanie i zag szczenie podło a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane przy u yciu równiarki samojezdnej i walca statycznego 3464	m2 m2	3 464,00	3 464,00
2.2	SST D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie w gruntach; głęboko koryta 10cm. Grunt wyprofilowa na poboczu. 469,90	m2 m2	469,90	469,90
2.3	SST D-04.04.02	W-wa z rumoszu skalnego, uło onego w miejscu koryta, stabilizowanego mechanicznie, gr. po zag szczeniu 10cm 469,90	m2 m2	469,90	469,90
2.4	SST D-04.04.02	W-wa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie; gr. po zag szczeniu 10cm 906,50	m2 m2	906,50	906,50
2.5	SST D-04.04.02	W-wa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie; gr. po zag szczeniu 20cm 2769,10	m2 m2	2 769,10	2 769,10
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	SST D-05.03.06	Nawierzchnia AC 16W warstwa wi ca, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 3576,80	m2 m2	3 576,80	3 576,80
3.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnie AC 11S warstwa cialna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 3478	m2 m2	3 478,00	3 478,00
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-06.03.01	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm o szeroko ci 0,75m, stabilizowanego mechanicznie wraz z profilowaniem i ci ciem pobocza, gr. warstwy po zag szczeniu 10cm. 1482	m2 m2	1 482,00	1 482,00
5	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY			
5.1	SST D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0,99	km km	0,99	0,99