



MATEUSZ SZCZYGIELSKI LANDSCAPE ARCHITECTURE

CREED Sp. z o.o.
NIP 242989207, REGON 6472565876
ul. Opolska 48, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 786 868 016, m.k.szczygielski@gmail.com

data: 11.2021

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI	Rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepielowice Etap Ia
NAZWA OBIEKTU I ADRES	dz. 175/4, 175/5 i 175/6 AR 1; ob Ciepielowice
STUDIUM DOKUMENTACJI	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	KOSZTY
KOSZTORYSANT	Mateusz Szczygielski

CPV:

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Egzemplarz nr

Dane wyjściowe do opracowania kosztorysu inwestorskiego

1. Kosztorys opracowano na podstawie:
 - a. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 202 poz.2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 2. Wyceny kosztorysu dokonano w oparciu o niżej podane normatywy:
 - a. Aktualnie obowiązujące KNNR-y i KNR-y;
 - b. Wydawnictwa cenowe „SEKOCENBUD BRZ obowiązujące w III kwartale 2021r.
 - c. Informacje cenowe różnych wykonawców i dystrybutorów.
 1. Elementy cenotwórcze - stawka R = 19,64 zł/ r-g, koszty pośrednie 65,0%, zysk 10,9% i poziom cen zastosowane przy opracowaniu kosztorysu inwestorskiego są zgodne z pkt. 2a,b,c.
 4. Kalkulacji kosztów dokonano na podstawie metody uproszczonej.
 5. Kosztorys inwestorski stanowi podstawę dla zlecniodawcy do planowania nakładów finansowych oraz celów przetargowych.
 6. Inne ustalenia mające wpływ na wycenę kosztorysu zawarte zostały w projekcie technicznym i opisie technicznym.
7. Kody CPV:
- 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Charakterystyka obiektu:

Szczegółowe dane dotyczące rozwiązania technicznego obiektu zostały zawarte w projekcie technicznym i opisie technicznym.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Strona tytułowa;
2. Dane wyjściowe do opracowania kosztorysu inwestorskiego;
3. Przedmiar robót;
4. Kosztorys inwestorski.

Przedmiar robót

Obiekt	Rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepiewice - Etap Ia
Kod CPV	45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków
Inwestor	Gmina Dąbrowa Pl. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa

Tabela przedmiaru robót

Rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepiewowice - Etap Ia

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			ŚCIANY OPOROWE Kod CPV: 45223500-1		
1	KNR 2-01 0206/03		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	244,608
2	KNR 2-31 0114/05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	112
3	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 32x)		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m2	112
4	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podł.gruntowym - 10cm	m3	11,2
5	KNKRB 6 0102/06		Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie	m3	5,6
6	KNR 2-02 2204/01		Ściany oporowe systemowe żelbetowe z prefabrykowanych elementów kątowych 120-80 montowane podnośnikiem	m	104
7	KNR 2-02 2204/01		Montaż narożnika ściany oporowej systemowe żelbetowe z prefabrykowanych elementów kątowych 120-80 montowane podnośnikiem	m	8
8	KNR 2-03 0103/03		Dylatacje pionowe w elementach żelbetowych ścian oporowych	m	104
9	KNR 2-02 0602/01		Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m2	76,16
10	KNR 2-02 0602/02		Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa	m2	76,16
11	KNR 2-02 0603/01		Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m2	176,96
12	KNR 2-02 0603/02		Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa	m2	176,96
13	KNR 2-28 0703/03		Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm w otulinie filtracyjnej	m	124
14	KNNR 1 0404/03		Zасыпка z kamienia filtracyjnego	m3	29,76
15	KNR 2-01 0230/01		Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	103,014
16	KNR 2-01 0229/02		Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m3	103,014
17	KNR 2-01 0229/11 (dopłata 2x)		Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m	m3	103,014
18	KNR 2-01 0505/04		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	515,07
			ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY Kod CPV: 43325000-7		
19			Tablica wizualizacyjna - zakup i montaż	szt.	1
			NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233200-1		
			NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO		
20	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	803
21	KNR 2-31 0101/01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2	803
22	KNR 2-31 0101/02 (potrącenie 1,4x)		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m2	803
23	KNR 2-31 0103/04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	803
24	KNR 2-01 0229/02		Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m3	224,84
25	KNR 2-01 0229/11 (dopłata 2x)		Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m	m3	224,84
26	KNR 2-01 0505/04		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	1 124,2
27	KNR 2-31 0104/07		Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - piasek średnioziarnisty	m2	803
28	KNR 2-31 0114/07		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - kruszywo łamane 0 - 31,5	m2	803

Tabela przedmiaru robót

Rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepilowice - Etap Ia

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
29	KNR 2-31 0114/08 (doplata 2x)		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m2	803
30	KNR 2-31 0105/03		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. - warstwa uszczelniająca z mieszanki mineralnej	m2	803
31	KNR 2-31 0105/04 (doplata 2x)		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	803
32	KNR 2-31 0105/03		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. - warstwa ściernalna z mieszanki mineralnej	m2	803