

## KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P  
w zakresie budowy drogi dla rowerów  
na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic  
**KANAŁ BREŃSKI ZAD.I**

Pozycja	SST	Opis elementu przedmiarowego	Jednostka przedmiarowa	Wartość przedmiarowa	Cena jednostkowa [zł]	Cena [zł]
1,	<b>PRACE ROZBIÓRKOWE</b>					
1.2.	M.21.01.01	Rozbiórka obiektu istniejącego - żelbet	m <sup>3</sup>	7,6		
1.3.	M.14.03.01	Rozbiórka obiektu istniejącego - stal - ustrój nośny	szt.	1,0		
1.4.	D.01.02.04	Rozbiórka obruku	m <sup>2</sup>	16,0		
1.5.	D.01.02.04	Rozbiórka barier mostowych	m	8,0		
2,	<b>PRACE ZIEMNE</b>					
2.2.	M.11.01.04	Wały odcinające napływ wody	m <sup>3</sup>	18		
2.3.	M.11.01.01	wykonanie wykopu	m <sup>3</sup>	112		
2.4.	M.11.01.01	odwodnienie wykopu wraz zagospodarowaniem wody z ciek	kpl.	1		
2.5.	M.11.01.04	Zasypanie wykopów wraz zageszczeniem	m <sup>3</sup>	50		
4,	<b>PRACE MOSTOWE</b>					
4.1.	M.14.03.01	Zakup i montaż konstrukcji stalowej	szt.	1		
4.2.	M.14.03.01	Zakup i wbudowanie zasypki inżynierskiej	m <sup>3</sup>	70		
4.3.	M.14.03.01	Materac geosyntetyczny geotkanina o wytrzymałości charakterystycznej min. 100kN/m	m <sup>2</sup>	257		
4.7.	M.13.02.01	Beton podkładowy C12/15	m <sup>3</sup>	2,20		
4.8.	M.13.01.01	Fundamenty pod bariery - Zbrojenie fyk=500MPa	kg	440		
4.9.	M.13.01.01	Fundamenty pod bariery - Beton C35/45	m <sup>3</sup>	6,10		
4.10.	M.13.01.05	Ściany czołowe - Zbrojenie fyk=500MPa	kg	1400,00		
4.11.	M.13.01.05	Ściany czołowe - Beton C35/45	m <sup>3</sup>	7,10		
4.12.	M.15.01.02	Izolacja powłokowa układana na zimno	m <sup>2</sup>	46,1		
4.13.	M.30.05.02	Nawierzchnia na odkrytych elementach żelbetowych - żywica 5mm	m <sup>2</sup>	18		
4.13.	M.19.01.02	Bariera ochronna mostowa N2/W2/B	m	7,0		
4.14.	M.19.01.04	Balustrada h = 1200 mm	m	13		
6,	<b>PRACE WYKOŃCZENIOWE</b>					
6.1.	D.08.05.01	Korytka ściekowe małe 30 x 50 x 13 cm	m	8		
6.2.	M.20.01.09	Schody skarpowe	m	3		
6.3.	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp	m <sup>2</sup>	30		
6.4.	D.00.00.00	Organizacja ruchu	szt.	1,		
6.5.	D.08.03.01	Obrzeża obruku	m	21		
6.6.	D.03.01.02	Obrukowanie skarp	m <sup>2</sup>	17		
7,	<b>PRACE INNE</b>					
7.1.	M-01.01.01	Obsługa geodezyjna	szt.	1		
7.2.	D.00.00.00	Zabezpieczenie na czas budowy uzbrojenia terenu	szt.	1		

**CENA NETTO  
VAT 23%  
CENA BRUTTO**