



URZĄD GMINY W KUNICACH

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice
tel: 76/ 857-53-22 fax: 76/ 857-54-82
kunice@kunice.pl
www.kunice.pl

Kunice, dnia 27 września 2023r.

ZP.271.6.2023

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy udzielenia wyjaśnień do SWZ przetargu pn.: „**Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Szcześliwa dz. nr 416/10 w m. Ziemnice w zakresie wykonania nawierzchni o długości 100 m z kostki betonowej**” postępowanie nr 2023/BZP 00398625/01 z dnia 15.09.2023r.

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zostały złożone zapytania do SWZ przedmiotowego postępowania. W związku z tym zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

1. W przedmiarze robót ujęto montaż znaków drogowych w ilości szt. 2, nie podając ich rodzaju. W związku z powyższym, proszę o zamieszczenie projektu docelowej organizacji ruchu.
2. Zadanie obejmuje włączenie drogi gminnej do drogi powiatowej, co wymaga uzgodnienia z odpowiednim zarządcą drogi powiatowej. Proszę o udostępnienie przedmiotowego uzgodnienia?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Ad. 1

W przedmiarze ujęto montaż znaków, znaki są istniejące a pozycje te należy traktować jako wymianę istniejącego oznakowania na nowe.

Ad. 2

zadanie w chwili obecnej nie obejmuje wpięcia do drogi powiatowej, gdyż zostało ono już wykonane.

Pytanie nr 2 wraz z odpowiedziami:

1. Dzień dobry, piszę do Państwa w celu wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a przedmiarem: w pozycji 25 i 26 należy wykonać stabilizację na 20 cm grubości natomiast dokumentacja opisuje grubość na 15 cm, jaką należy przyjąć?

Ad. 1

Należy przyjąć grubości wskazane w dokumentacji projektowej oraz przekrojach, tj. 15 cm.

2. pozycja przedmiaru 25 i 26 łącznie dają nam łącznie powierzchnie 780,40 m², natomiast nawierzchni do wykonania wg przedmiaru jest tylko 566 m²

Ad. 2

Różnica powierzchni stanowi utwardzenie zjazdów do nowo powstałych budynków przyległych do drogi.



URZĄD GMINY W KUNICACH

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice
tel: 76/ 857-53-22 fax: 76/ 857-54-82
kunice@kunice.pl
www.kunice.pl

3. pozycja 28 opisuje nawierzchnię z kostki betonowej szarej behaton, natomiast w projekcie jest nawierzchnia z kostki holland kolor czarny, a w SWZ jest holland kolor szary, proszę o określenie rodzaju kostki jaka ma być zastosowana, oraz o dokładne określenie jej ilości.

Ad. 3

W rysunkach konstrukcji nawierzchni wskazano nawierzchnię drogi z kostki typu Behaton kolor szary, w związku z tym nawierzchnie drogi należy wykonać w kostce wskazanej w przedmiarze robót oraz konstrukcji nawierzchni będącej częścią dokumentacji projektowej, tj. Behaton szary w ilości wskazanej w poz. 28 przedmiaru.

4. pozycja 11 oraz 12 dotyczą wykonania przepustów oraz ścianek czołowych, jednak, czy ich wykonanie znajduje się na tym etapie? Jeśli nie, proszę o usunięcie ich z przedmiaru, jeśli tak proszę o zamieszczenie rysunku poglądowego dotyczącego ścianek czołowych - w celu dokładniejszej wyceny.

Ad. 4

W związku z brakiem możliwości zmiany przedmiaru, prosimy nie ujmować/nie wypełniać w nim działu 3 (poz. 10-16) – przepust pod zjazdem oraz dział 2 (poz. 2-9) – roboty rozbiórkowe.

5. po zapoznaniu się z dokumentacją, etap III nie obejmuje robót elektrycznych, natomiast w przedmiarze jest wymienione ułożenie rur osłonowych "arot a110PS", czy są one do wykonania na tym etapie? Jeśli nie, proszę o korektę przedmiaru.

Ad. 5

W związku z brakiem możliwości zmiany przedmiaru, prosimy nie ujmować/nie wypełniać w nim działu 4 (poz. 17-23) roboty elektryczne.

6. Na PZT etap III znajdują się zjazdy, jednak w SWZ oraz przedmiarze nie są wymienione, czy podczas wyceny powinniśmy przyjąć któryś zjazd? Jeśli tak, proszę o sprecyzowanie wymiarów.

Ad. 6

Na PZT wrysowane są zjazdy poza zakresem robót objętych zamówieniem, który wskazany jest na czerwono.

7. pozycja 8, dotyczy ilość ziemi do składowania - 490 ton, jednak po przeliczeniu jeśli zostanie wykonana stabilizacja na 780,40 m², to łącznie ton do utylizacji będzie więcej, proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Ad. 7

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pkt 4 niniejszej odpowiedzi, pozycja 8 przedmiaru jest nie wyceniana.

8. Czy zamawiający posiada projekt docelowej organizacji ruchu? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w celu precyzyjnej wyceny. Czy do wyceny należy doliczać projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z wdrożeniem?



URZĄD GMINY W KUNICACH

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice
tel: 76/ 857-53-22 fax: 76/ 857-54-82
kunice@kunice.pl
www.kunice.pl

Ad. 8

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w ad. 2 pytania nr 1 – zadanie nie obejmuje wpięcia do drogi powiatowej, gdyż zostało ono już zostało wykonane i nie ma konieczności opracowywania stałej i tymczasowej organizacji ruchu.

9. Według przekroju kostka kamienna poz. 32 przedmiaru o wysokości 9/11 ma być układana na betonie b-15 gr. 8 cm, jednak podbudowa betonowa nie została uwzględniona w przedmiarze.

Ad. 9

W pkt 31 przedmiaru wskazano ławę pod krawężniki i ściek betonowa z oporem – z betonu C12/15.

Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Podpisał:
Józef Pieróg
Wójt Gminy Kunice
[--]