




Poz. Stopa SF-1  
skala 1:25




Poz. Stopa SF-2  
skala 1:25



Siatka zbrojeniowa góra i dół



Siatka zbrojeniowa góra i dół



Nr	#	φ	Długość [cm]	Ilość [szt]	Ilość elem.	Ilość razem	A-III	A-IIIIN
Stopa SF-1							6	12
1	12		190	16	5	80		152
2	12		140	18	5	90		126
Dł. ogólna wg średnic [mb]							0	278
Ciężar [kg/mb]							0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]							0,0	246,9
Masa prętów wg rodzajów stali [kg]							0,0	246,9
Masa całkowita zbrojenia [kg]							246,9	

Nr	#	φ	Długość [cm]	Ilość [szt]	Ilość elem.	Ilość razem	A-III	A-IIIIN
Stopa SF-2							6	12
1	12		140	12	2	24		33,6
2	12		90	12	2	24		21,6
Dł. ogólna wg średnic [mb]							0	55,2
Ciężar [kg/mb]							0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]							0,0	49,0
Masa prętów wg rodzajów stali [kg]							0,0	49,0
Masa całkowita zbrojenia [kg]							49,0	

- UWAGA:
- Pod fundamentem należy wykonać warstwę z chudego betonu gr. 10cm klasy C12/15
  - Wszystkie wymiary podane na rysunku należy bezwzględnie każdorazowo przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu budowy i w przypadku różnic lub zmian wynikających z wynogów technologii dostawcy skontaktować się z projektantem.
  - Rozpatrywać łącznie z częścią opisową i architekturą.

Ściana fundamentowa z blozków betonowych  
gr. 24cm, odm. min. 15MPa

Beton: C20/25 (B25)  
Stal zbrojeniowa: A-IIIIN (RB500W)  
A-III (RB400)  
Otulina: 5,0 - fundament

Dorota Adamczyk  
ul. Bartkiewiczówny 82/1, 87-100 Toruń  
tel: 696-567-370; dorota.adamczyk25@gmail.com  
NIP: 879-244-02-03; REGON: 365935386

Temat: Budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnówku

Adres: dz. nr 43/17 i 63/2, obręb Brąchnówko;  
j.ew. 041502\_2 Chełmża-gmina

Projektant: mgr. inż. Dorota Adamczyk  
Specjalność: konstrukcyjno - budowlana  
Nr uprawnień: KUP/0050/PWBKb/16  
Treść rys.: Stopa SF-1, SF-2

Podpis:

Data: 09.2021r

Skala:

1:25

Nr rys.:

K08