



WIDOK Z GÓRY



DETAL SZPROSU W OKIENKU
SKALA 1:1

NOWE DRZWI:

- pełne drewniane dębowe
- ościeżnica drewniana dębowa
- szkło okienka bezbarwne, ciążnione lub witrażowe (takie jak w drzwiach po renowacji)
- szyldy, klamki i zawiasy miedziane na wzór oryginalnych
- zamki wpuszczane w skrzydło drzwiowe
- kolor jasno brązowy transparentny (jak oryginalne)
- szkło, okucia i kolor uzgodnić z WKZ
- $U_{max}=1,3 \text{ W/Km}^2$



UWAGA!

1. WYMIAR DRZWI W ŚWIELE PRZEJŚCIA.
2. PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI NALEŻY POBRAĆ WYMIARY Z NATURY.

iJW architekt Autorskie Studio Projektowe • Iwona Jerczyńska-Wylęga Jankowy 1B, 63-604 Baranów, e-mail: ijw.architekt@op.pl		
PROJEKT:	DOKUMENTACJA NR 4 - RENOWACJA I WYMIANA	STADIUM: PW
Inwestor:	STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN.	DATA: 08.02.23r.
Adres inwestycji:	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE	SKALA: 1:20
	Ul. Dąbrowskiego 3, 63-600 Kępno, dz. nr 1902	Str. nr: 29
PROJEKT DRZWI DZ 12		Nr rys.: 3
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Iwona Jerczyńska-Wylęga	48/DSOKK/2012