

Zadanie pn.:

Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej we wsi Gulcz

Szacunkowe zestawienie ilości robót

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Remont sali wiejskiej dz. Nr ewid 390/2	-	-	-	- zł
1.1.	Rozbudowa obiektu pozwalająca na zmianę lokalizacji głównego wejścia	kpl	1,00		- zł
1.2.	Wydzielenie holu z szatnią na odzież zewnętrzną	kpl	1,00		- zł
1.3.	Wydzielenie wc dla kobiet, mężczyzn i NPS	kpl	1,00		- zł
1.4.	Rozbudowa przedmiotowego obiektu w kierunku budynku gospodarczego (pomieszczenie świetlicy środowiskowej dla 25 osób połączone z kuchnią)	kpl	1,00		- zł
1.5.	Przebudowa załepcza kuchennego	kpl	1,00		- zł
1.6.	Rozbiórka istniejącego dachu, z późniejszym wykorzystaniem elementów nadających się do odtworzenia dachu	kpl	1,00		- zł
1.7.	Nadbudowa budynku o wysokość 1,50m	kpl	1,00		- zł
1.8.	Odtworzenie dachu do obecnego kształtu	kpl	1,00		- zł
1.9.	Wykonanie sufitów podwieszanych na całym obiekcie poza salą sportową	m2	177,50		- zł
1.10.	Rozbudowa budynku o jedno pomieszczenie zgodnie z koncepcją. - Wykonanie dachu	kpl	1,00		- zł
1.11.	Montaż daszków z poliwęglany nad wejściami do budynku	kpl	2,00		- zł
1.12.	Wykonanie termomodernizacji ścian wraz z odtworzeniem orynnowania i obróbek blacharskich	m2	629,50		- zł
1.13.	Demontaż podłóg i posadzek wraz z wszystkimi warstwami	m2	349,40		- zł
1.14.	Budowa nowych warstw podłogowych wraz z wykonaniem nowych podłóg i posadzek.	m2	177,50		- zł
1.15.	Wykonanie tynków na nowych ścianach i sufitach, istniejące tynki należy przetrzeć zagruntować i pomalować dwukrotnie.	kpl	1,00		- zł
1.16.	Oblicowanie ścian płytkami sanitariatów i wskazanych ścian pomieszczeń zaplecza kuchennego	kpl	1,00		- zł
1.17.	Montaż oświetlenia zewnętrznego LED	kpl	1,00		- zł
1.18.	Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżami	szt	5,00		- zł
1.19.	Wymiana stolarki okiennej wraz z obróbką ościeży	szt	15,00		- zł
1.20.	Ułożenie w Sali sportowej podłogi sportowej.	m2	171,90		- zł
1.21.	Wykonanie izolacji akustycznej Sali	kpl	1,00		- zł

1.22.	Dostosowanie budynku do przepisów ppoż.	kpl	1,00		- zł
1.23.	Dostosowanie budynku dla osób NPS	kpl	1,00		- zł
2.	Instalacje sanitarne	-	-	-	- zł
2.1.	Wykonanie nowego źródła ciepła jakim ma być pompa ciepła 50kW	kpl	1,00		- zł
2.2.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym	kpl	1,00		- zł
2.3.	Wykonanie instalacji wod-kan i cwu.	kpl	1,00		- zł
2.4.	Budowa instalacji wentylacji mechanicznej na parterze	kpl	1,00		- zł
2.5.	Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego	m2	349,40		- zł
3.	Instalacje elektryczne	-	-	-	- zł
3.1.	Wykonanie w budynku nowej instalacji elektrycznej	kpl	1,00		- zł
3.2.	Wykonanie instalacji odgromowej	kpl	1,00		- zł
3.3.	Wykonanie w budynku nowej instalacji oświetleniowej	kpl	1,00		- zł
4.	Wyposażenie	-	-	-	- zł
4.1.	Osprzęt do gry w siatkówkę	kpl	1,00		- zł
4.2.	Osprzęt do gry w koszykówkę	kpl	1,00		- zł
4.3.	Osprzęt do gry w piłkę nożną	kpl	1,00		- zł
4.4.	Ilość krzeseł	szt	155,00		- zł
4.5.	Ilość wózków transportowych do krzeseł	szt	5,00		- zł
4.6.	Mała architektura - kosze na odpady na zewnątrz	szt	6,00		- zł
4.7.	Kosze na odpady wewnątrz	szt	6,00		- zł
4.8.	Regały do magazynowania naczyń i akcesoriów kuchennych	szt	5,00		- zł
4.9.	Szafki w szatniach	szt	4,00		- zł
4.10.	Wieszaki do szatni	szt	3,00		- zł
5.	Dokumentacja projektowa, ekspertyza ppoż, ekspertyza techniczna budynku, dokumentacja powykonawcza	kpl	1		- zł

Zestawienie kosztów dla zadania pn.:

Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej we wsi Gulcz

I. Remont sali wiejskiej dz. Nr ewid 390/2	- zł
II. Instalacje sanitarne	- zł
III. Instalacje elektryczne	- zł
IV. Wyposażenie	- zł
V. Dokumentacja projektowa, ekspertyza ppoż, ekspertyza techniczna budynku	- zł

Razem (szacunkowy koszt całkowity inwestycji): - zł