

NR POM	NAZWA POM	POW [m2]
0.01	WIATROŁAP	5,50
0.02	POM. SOCJALNE	10,40
0.03	POM. WYPOCZYNKOWE / MASAŻU	12,90
0.04	ŁAZIENKA	3,30
0.05	TERAPIA INDYWIDUALNA / POK. WYCISZEŃ	27,20
0.06	KORYTARZ	3,50
0.07	SCHOWEK	1,70
0.08	POKÓJ DZIENNY - JADALNIA	33,40
0.09	KORYTARZ	85,90
0.10	ANEKS KUCHENNY	10,30
0.11	SALA DO AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - TERRAPIA GRUPOWA	51,10
0.12	MAGAZYN	2,50
0.13	WC NPS	6,10
0.14	KOTŁOWNIA	39,90
0.15	SKŁAD OPAŁU	3,10
0.16	POM. GOSP.	2,20
0.17	TOALETA M	19,30
0.18	TOALETA D	17,50
0.19	KORYTARZ	4,10
0.20	GABINET KIEROWNIKA	16,30
0.21	SZATNIA	7,70
0.22	WIATROŁAP	5,60
	SUMA RAZEM	369,50

NR	NAZWA	POW.	WYS.	KUB.	KROTNOŚĆ WYMIAN. ILOŚĆ POW. [w/h]	ILOŚĆ POW. WENT MAX.		ilość osób	URZĄDZENIE		UWAGI	
						nawr.	wyw.		nawr.	wyw.	nawr.	wyw.
-	-	[m²]	[m]	[m³]	-	[m³/h]	[m³/h]	[os]	-	-	-	-
PARTER												
0.01	Wiatrołap	5,5	3,14	17,3	1	17	17		Drzw. zew.	pośredni	Drzw. zew.	pośredni
0.02	Pom. socjalne	10,4	3,14	32,65	20m³/h* os.	60	60	3	2xNO	KWG		Went. grawi.
0.03	Pom. masażu	12,9	3,14	40,5	20m³/h* os.	40	40	2	2xNO	KWG		Went. grawi.
0.04	Łazienka	3,3	3,14	9,5	50m³/h* przybór	50	50		pośredni	KWG	Pośredni z 0.09	Went. graw.
0.05	Terapia indywidualna	27,2	3,14	85,5	20m³/h* os.	220	220	11	4xNO + otwieranie okien	KWG		Went. graw.
0.08	Pokój dzienny	33,4	3,14	105	20m³/h* os.	640	640	32	6xNO + otwieranie okien	KWG		Went. graw.
0.09	Korytarz	85,9	3,14	269	0,5	135	135		16xNO	KWG		Went. graw.
0.10	Aneks kuchenny	10,3	3,14	32	2	60	60		2xNO	KWG		Went. graw.
0.11	Terapia grupowa	51,1	3,14	160	20m³/h* os.	280	280	14	8xNO + otwieranie okien	2xKGW	Pośredni z 0.09	Went. graw.
0.12	Magazyn	2,5	3,14	7,9	1	8	8		pośredni o	KWG +went.	Pośredni z 0.09	Went graw. + wentylator ścienny
0.13	WC NPS	6,1	3,14	19	50m³/h* przybór	50	50		pośredni	KWG	Pośredni z 0.09	Went. graw.
0.14	Kotłownia	39,9	3,14	125	1	125	125		Kanał Z	KWG		Went. graw.
0.15	Skład opału	3,1	3,14	9	1	9	9		Nawietrzak w drzwiach	KWG		Went. graw.
0.16	Pom. gospodarczy	2,2	3,14	6,3	1	7	7		pośredni o	KWG	Pośredni z 0.09	Went. graw.
0.17	Toaleta męska	19,3	3,14	60,6	50m³/h *przybór +30m³/h *przybór	240	240		2xNO +pośrednio	4xKWG	Pośredni z 0.09	Went. graw.
0.18	Toaleta damska	17,5	3,14	55	50m³/h *przybór	250	250		2xNO +pośrednio	3xKWG	Pośredni z 0.09	Went. graw.
0.20	Gabinet kierownika	16,3	3,14	40,1	20m³/h* os.	60	60	3	2xNO	KWG		Went. graw.
0.21	Szatnia	7,7	3,14	24	2	50	50		pośredni	KWG + went.	Pośredni 0.09	Went. graw.

Przedsiębiorstwo wielobranżowe KSM Jan Milewski
87-100 Toruń, ul. Śliwowa 10

TEMAT PROJEKTU:	**Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na cele realizacji publicznego obiektu pomocy społecznej - Dzienny Dom Senior+ w Sosnówce.**
LOKALIZACJA:	**Sosnówka 3, Działkia nr: 040601_2.0018.165/1 /część działki/ w obrębie 18 Sosnówka**
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PARTERU-WENTYLACJA GRAWITACYJNA

WYKONALI:	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień, specjalność	Podpis
Projektant	**mgr inż. Agnieszka Ottka**	**KUP/0057/POOS/08 instalacyjna**	
Sprawdził	**mgr inż. Maciej Ottka**	**KUP/0176/PBS/16 instalacyjna**	

DATA:	SKALA:	NR RYS.
07.2023	1:75	S8