

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIA:

1. Do demontażu przewidziane zostały 4 klimatyzatory istniejące:

- 3 z nich zaznaczone na rysunku na I piętrze,
- jeden nie wrysowany na rysunku.

Są to 2 klimatyzatory przez ścianę, 1 split i jeden okienny w ścianie (nie wrysowany).

Proszę wyjaśnić, jak należy postąpić z otworami po demontażu:

- czy będą do wypełnienia,
- tynk zewnętrzny do uzupełnienia i malowanie ścian wewnętrznych.

Demontaż istniejących klimatyzatorów nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

2. W jaki sposób należy wykończyć ściany po pracach budowlanych? - chodzi o miejsca przekuć i prowadzenie instalacji - czy przemaalować tylko miejsca uszkodzone pasami, czy malowaniu będą podlegać całe ściany?

Należy pomalować wykonane zabudowy, a po wyprawkach dokonać miejscowych odmalowań.

3. Czy instalacja ma być wykonana w korytach czy nie?

W pomieszczeniach nie posiadających sufitów podwieszanych, instalacje prowadzone są pod stropem przy ścianach, w lokalnych zabudowach z płyt GK, wskazanych w dokumentacji projektowej.

4. Jakie jest wyjście na dach instalacji freonowej i elektrycznej do jedn. Zewn.:

- w przedmiarze przewidziano 4 otwory w dachu a na rysunku wyjście kanałem wentylacyjnym.

W przedmiarze przewidziano 4 otwory w dachu. Podobnie rys. IS-04 pokazuje przejście instalacji przez dach, otworami wykonanymi w pobliżu komina wentylacyjnego.