

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowo-zwirowej					
1		1464N Olsztyn - Prejłowo - Grzegorzółki - Grom - Dzierzki (dr. kraj. nr 58) lok 33+520 - 39+020. Długość odcinka 5,5 km szer.4,5m.			
1 d.1	D- 05.01.01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni tłuczniowej o gr. 20 cm frezarkami doczepnymi 5500*4.5	m ²		
			m ²	24750.000	
				RAZEM	24750.000
2 d.1	D- 05.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5500*4.5	m ²		
			m ²	24750.000	
				RAZEM	24750.000
2		1474N dr. kraj. nr 53 - Krzywonoż - Tylkowo - Burdąg - Nowy Dwór (dr. nr 1464N) lok 9+300 - 10+800. Długość odcinka 1,5 km szer.4,5m.			
3 d.2	D- 05.01.01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni tłuczniowej o gr. 20 cm frezarkami doczepnymi 1500*4.5	m ²		
			m ²	6750.000	
				RAZEM	6750.000
4 d.2	D- 05.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1500*4.5	m ²		
			m ²	6750.000	
				RAZEM	6750.000
3		1480N Waplewo - Jurgi lok 3+350 - 4+150. Długość odcinka 0,8 km szer.4,5m.			
5 d.3	D- 05.01.01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni tłuczniowej o gr. 20 cm frezarkami doczepnymi 800*4.5	m ²		
			m ²	3600.000	
				RAZEM	3600.000
6 d.3	D- 05.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 800*4.5	m ²		
			m ²	3600.000	
				RAZEM	3600.000