

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Aleжки			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 35 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek			
	0126-02	861,95	m ²	861,950	
				RAZEM	861,950
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 28 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek			
	0126-02	208,17	m ²	208,170	
				RAZEM	208,170
3	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowa-	m ²		
d.1	0101-01	nej nośności sposobem mechanicznym			
		861,95	m ²	861,950	
				RAZEM	861,950
4	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warst-	m ²		
d.1	0105-03	wy po zagęszczeniu			
	0105-04	208,17	m ²	208,170	
				RAZEM	208,170
5	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-	m ²		
d.1	0104-05	nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu			
	0104-06	15 cm	m ²	861,950	
		861,95		RAZEM	861,950
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o	m ²		
d.1	0114-07	grubości po zagęszczeniu 10 cm			
	0114-08	243,61	m ²	243,610	
				RAZEM	243,610
7	KNR 9-11	Wykonanie utwardzenia alejek z ekokraty o wymiarach 50 x 50 x 5 cm na pod-	m ²		
d.1	0102-02	budowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o			
	analogia	grubości po zagęszczeniu 15 cm z wypełnieniem mieszanką dolomitową frak-	m ²	861,950	
		cji 0-63 mm		RAZEM	861,950
		861,95			
8	KNR 2-31	Warstwa dynamiczna z mieszanki mineralnej o grubości 5 cm	m ²		
d.1	0202-07	208,17	m ²	208,170	
				RAZEM	208,170
9	KNR 2-31	Nawierzchnia mineralna o grubości 4 cm	m ²		
d.1	0202-09	208,17	m ²	208,170	
	analogia			RAZEM	208,170
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1	0407-03	niem spoin piaskiem			
		334,90	m	334,900	
				RAZEM	334,900
11	KNR 2-31	Obrzeża trawnikowe systemowe PCV o wymiarach 100 x 85 x 1000 mm mo-	m		
d.1	0407-03	cowane do gruntu za pomocą kotew mocujących z PCV wymiary średnicy 16			
	analogia	mm długości 250 mm	m	160,340	
		160,34		RAZEM	160,340
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	10,05	m ³	10,050	
				RAZEM	10,050
2		Nasadenia drzew i krzewów			
13	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. IV	szt.		
d.2	0312-07	z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną; średnica/głębokość dołów : 1.0/			
		0.7 m drzewa w obwodzie pnia na wysokości 1,00m 14-16 cm i wysokości	szt.	22,000	
		min. 3,0m z opalikowaniem trzema palikami z ryglami		RAZEM	22,000
		22			
14	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.	szt.		
d.2	0312-07	IV z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną; średnica/głębokość dołów : 1.			
		0/0.7 m [wierzba biała w obwodzie pnia na wysokości 1,00m 14-18 cm zgodnie	szt.	1,000	
		z wyceną Szkółki Konieczko]		RAZEM	1,000
		1			
15	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą	szt.		
d.2	0303-04	zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m			
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
16	KNR 2-21	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie	szt.		
d.2	0331-05	kat. III z całkowitą zaprawą rowów			

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		910	szt.	910,000	
				RAZEM	910,000
17	KNR 2-21 d.2 0105-03	Wykopianie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy do 0,30 m w celu przesadzenia	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
18	KNR 2-21 d.2 0303-04	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m, krzewy uprzednio wykopane	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
3		Elementy małej architektury			
19	Wycena indywidualna d.3	Dostawa i montaż ławek z oparciami w kolorze grafitowym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
20	Wycena indywidualna d.3	Dostawa i montaż stojaków na rowery	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21	Wycena indywidualna d.3	Dostawa i montaż ławostolów	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
22	Wycena indywidualna d.3	Dostawa i montaż leżaków	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
23	Wycena indywidualna d.3	Dostawa i montaż koszy na odpadki	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
24	Wycena indywidualna d.3	Dostawa i montaż podestów drewnianych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25	Wycena indywidualna d.3	Dostawa i montaż tablic edukacyjnych typ I	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	Wycena indywidualna d.3	Dostawa i montaż tablic edukacyjnych typ II	szt.		
		1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	Wycena indywidualna d.3	Dostawa i montaż tablic edukacyjnych typ III	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000