

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przeгляд techniczny urzadze klimatyzacyjnych i central wentylacyjnych w budynkach mienia Gminy Inowrocaw

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowego przegladu technicznego urzadze klimatyzacyjnych i central wentylacyjnych wykonywany jeden raz w ciagu roku w budynkach wchodzacych w skad mienia komunalnego Gminy Inowrocaw w 2024 roku.

Termin przeprowadzenia przegladu technicznego ustala sie do dnia 30 czerwca 2024 r.

II. Opis zakresu przegladu technicznego dla klimatyzatorów

- sprawdzenie parametr pracy urzadze klimatyzacyjnych
- sprawdzenie szczelnoci instalacji chodniczej wraz z usuniciem ewentualnych nieszczelnoci
- kontrola szczelnoci rurociagw odpływu skroplin wraz z ewentualnym udronieniem odpływu
- sprawdzenie i regulacja cinienia, parowania i skraplania w ukadach chodniczych
- uzupenienie czynnika chodniczego do maksymalnego poziomu
- czyszczenie skraplaczy zewntrznych jednostek klimatyzacyjnych
- czyszczenie filtrw oraz parownikw wewntrznych jednostek klimatyzacyjnych
- sprawdzanie dronoci oraz dziaania pompek odpływu skroplin w jednostkach wewntrznych klimatyzatorw oraz syfonw
- odgrzybianie wewntrznych jednostek klimatyzacyjnych
- sprawdzenie stanu izolacji zimnochronnej
- sprawdzenie instalacji elektrycznej
- sporzadzenie protokow z przegladu technicznego w treci ktorego naley podac ewentualnoc ioc uzupenionego czynnika chodniczego.
- sporzadzenie protokou, w ktorym wskazane be do wykonania ewentualne naprawy lub wymiana elementw i urzadze eksploatacyjnych

III. Opis zakresu przegladu technicznego dla centrali wentylacyjnej

- sprawdzenie stopnia zabrudzenia i ewentualne przeczyszczenie instalacji wentylacyjnej
- sprawdzenie zanieczyszczenia filtrw i ewentualna ich wymiana,
- kontrola elementw eksploatacyjnych tj: (paskw klinowych, silnikw i oysk)
- oczyszczenie i dezynfekcja urzadze i poszczegolnych elementw urzadze wentylacyjnych,
- kontrola parametr pracy, regulacja i nastawy,
- konserwacja instalacji i jej elementw,
- sprawdzenie ogolnego stanu technicznego pod wzgledem mocowa, korozji jak i uszkodze mechanicznych,
- wykonanie niezbednych regulacji i korekt nastaw instalacji wentylacji,
- sporzadzenie protokou, w ktorym wskazane be ewentualne naprawy lub wymiana elementw i urzadze eksploatacyjnych

IV. Lokalizacja urządzeń:

- Budynek Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43
 - centrala klimatyzacyjna Fujitsu – 1 szt. (sala sesyjna)
 - klimatyzator DAIKIN - 3 szt.
- Budynek Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 - klimatyzator FUJITSU – 2 szt.
 - klimatyzator DAIKIN – 2 szt.
- Budynek Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego Łojewo 21
 - centrala wentylacyjna AirVENTS – 1 szt.
- Budynek klubu sportowego „Orłowianka”
 - centrala wentylacyjna podwieszana VTS VS-15-R – 1 szt.
- Budynek Świetlicy wiejskiej w m. Orłowo 128
 - klimatyzator Cooper&Hunter CH – SO9FTXQ-NG – 1 szt.
 - klimatyzator Cooper&Hunter CH – S12FTXQ-NG – 1 szt.
- Budynek Świetlicy wiejskiej w m. Jacewo ul. Świerkowa 40
 - klimatyzator Cooper&Hunter CH – S18FTXQ – NG – 4 SZT.
 - klimatyzator Noxa 5kW – 1 szt.
- Budynek Świetlicy wiejskiej w m. Czyste 35
 - klimatyzator Vesser WGN18D/GN18D – 2 szt.
- Świetlica wiejska w m. Tupadły 20B
 - centrala nawiewno – wywiewna z odzyskiem ciepła VENTUS VUT 600 PV EC L – 1 szt.
- Dzienny Dom Pobytu Senior - Żalinowo 7
 - klimatyzator Vesser WGN18D/GN18D – 2 szt.
 - klimatyzator Vesser WGN24D/GN24D – 1 szt.
- Świetlica wiejska w m. Radówek 32
 - klimatyzator Vesser WGN18D/GN18D – 1 szt.

V. Forma potwierdzenia wykonania przeglądów oraz wynagrodzenie :

Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie faktury (termin płatności: 21 dni) złożonej w siedzibie Zamawiającego wraz z załączonymi protokołami z przeprowadzonych przeglądów technicznych dla każdego z urządzeń. Ilość protokołów z przeglądów - 24 szt.