
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn.:
Scalenie gruntów wsi Raclawice, gmina Biecz, powiat Gorlice

ADRES INWESTYCJI: Raclawice, droga nr 58, działka nr 659

NAZWA INWESTORA: Powiat Gorlicki

ADRES INWESTORA: ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice

WYKONAWCA: Via Ambra Sebastian Grabiński

ADRES WYKONAWCY: ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Telekomunikacyjna mgr inż. Mateusz Plona

DATA OPRACOWANIA: 11.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

11.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar				
Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
KOSZTORYS: Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn.: Scalenie gruntów wsi Raclawice, gmina Biecz, powiat Gorlice Droga nr 58- działka nr 659 Przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej				
1		Orange Polska S.A.		
1 d.1	analiza indywidualna	Przewieszenie kabla światłowodowego	m	70,000
2 d.1	analiza indywidualna	Przewieszenie kabla miedzianego	m	70,000
3 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0505-06	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej żelbetowej	szt.	4,000
4 d.1	analiza indywidualna	Kopanie rowów - ręczne odkopanie kabli/kanalizacji	m3	4 * 1 * 0,6 = 2,400
5 d.1	KNR 5-10 0303-03 analogia	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 160 mm w wykopie - zabezpieczenie kanalizacji	m	4,000
6 d.1	analiza indywidualna	Zасыpywanie rowów - ręczne zasypywanie piaskiem kabli/kanalizacji	m3	4 * 1 * 0,3 = 1,200
Razem dział: Orange Polska S.A.				
2		Prace dodatkowe		
7 d.2	analiza indywidualna	Dokumentacja powykonawcza	kpl.	1,000
Razem dział: Prace dodatkowe				
Kosztorys netto				
VAT 23%				
Kosztorys brutto				