


DETAL ZSZYCIA ŚCIAN PRĘTAMI SPIRALNYMI



Kolejność prac:

- frezowanie szczelin (głębokość zgodnie w wymaganiach producenta)
- wyczyścić szczeliny strumieniem powietrza i bieżącej wody
- przygotować pręty o odpowiednich długościach, przygotować zaprawę
- przy pomocy pistoletu wcisnąć w szczelinę zaprawę
- w szczelinę z zaprawą umieścić pręt lekko go dociskając tak, aby na całej długości zatopił się w zaprawie
- pręt w szczelinie przy pomocy pistoletu pokryć kolejną warstwą zaprawy

OPRACOWANIE:
PROJEKT TECHNICZNY WZMOCNIENIA ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
UL. SIENKIEWICZA 102 W ŁODZI

ZAMAWIAJĄCY:
MIASTO ŁÓDŹ
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁÓDZI
AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 47
90-514 ŁÓDŹ

WYKONAWCA:
GASTRE POLSKA JACEK PĄCZEK
UL. GŁĘBOCKA 56H LOK.35, 03-287 WARSZAWA

TYTUŁ RYSUNKU:
DETAL ZSZYCIA ŚCIAN PRĘTAMI SPIRALNYMI

AUTOR OPRACOWANIA:
MGR INŻ. ANDRZEJ RÓG
UPR. NR LOD/1281/PWOK/10

PODPIS:

DATA:
KWIECIEŃ 2023

SKALA:
1:10

ARKUSZ:
A4

BRANŻA:
KONSTRUKCJA

NR RYSUNKU:
8