

PRZEDMIAR				
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w m. Górka Duchowna				
Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,31
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni brukowcowej, betonowej, z kost.bruk. płyt betonowych z załad. i transp. poza teren budowy	m ²	700,00
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika najazdowego 15x22 cm na ławie betonowej z załad. i transp. poza teren budowy	m	92,00
Roboty ziemne				
4	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod chodnik, zjazdu, obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy wraz z mechaniczne profilowania i zagęszczenia	m ²	700,00
Podbudowy				
5	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (chodnik)	m ²	320,00
6	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (zjazdu)	m ²	380,00
Nawierzchnie				
7	D-08.02.02	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej bez faz kolor i grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	360,00
8	D-08.02.02	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej bez faz kolor grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	380,00
Elementy ulic				
9	D-08.03.01	Opornik betonowy o wymiarach 25x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. z oporem (zjazdu i wejścia od str posesji)	m	423,50
10	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (od strony jezdni)	m	92,00
ZIELEŃ DROGOWA				
11	D.09.01.01.	Rozłożenie ziemi urodzajnej oraz posianie trawy	m ²	337,00