

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowo - budowlane			
1.1		Roboty posadzkarskie			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 27	m ² m ²	 27.000	 27.000
2 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych - pokój z oknem balkonowym 21.5	m ² m ²	 21.500	 21.500
3 d.1.1	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex - wraz z odpowiednim przygotowaniem podłoża - np. poszpachlowaniem ubytków po demontażu wcześniejszej wykładziny, lub wylaniem posadzki samopoziomującej w razie wystąpienia takiej konieczności - kuchnia 5.5	m ² m ²	 5.500	 5.500
4 d.1.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne - listwy łączeniowe pomiędzy wykładziną a panelami/plytkami z tworzyw sztucznych - profile 29,44 29.44	m m	 29.440	 29.440
5 d.1.1	KNR 2-02 1105-02	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych wysokości h= 10cm - analogia 7.7	m m	 7.700	 7.700
6 d.1.1	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek - łazienka 4.6	m ² m ²	 4.600	 4.600
7 d.1.1	Kalkulacja własna	Demontaż zabudowy rur kanalizacyjnych i ich odtworzenie - przygotowanie podłożenie na zabudowę płytek ceramicznych 4.3	m m	 4.300	 4.300
8 d.1.1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 4.6	m ² m ²	 4.600	 4.600
9 d.1.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą łazienka 4.6	m ² m ²	 4.600	 4.600
1.2		Roboty malarskie			
10 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Przygotowanie podłoża z wewnętrznymi gładziami gipsowymi dwuwarstwowymi na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - usunięcie kołków tapet itp - ściany kuchni, łazienki, pokoju - uzupełnienie bruzdy po montażu odpływu skroplin do pieca 92.89	m ² m ²	 92.890	 92.890
11 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany łazienki, kuchni, pokoju 92.89	m ² m ²	 92.890	 92.890
12 d.1.2	KNR 2-02 0815-06	Przygotowanie podłoża z wewnętrznymi gładziami gipsowymi dwuwarstwowymi na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - usunięcie kołków tapet itp -sufity kuchni, łazienki, pokoju na sufitach 31.6	m ² m ²	 31.600	 31.600
13 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 31.6	m ² m ²	 31.600	 31.600
14 d.1.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm 5.5	m m	 5.500	 5.500
15 d.1.2	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnej w kuchni i łazience 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
1.3		Roboty elektryczne			
16 d.1.3	KNP 06 0403-03.02	Wymiana kuchni gazowej - zakup i montaż nowej kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym - analogia 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 5-08 d.1.3 0309-03	Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda pojedynczych z uziemieniem, bryzgoszczelne - łazienka 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 5-08 d.1.3 0309-03	Wymiana gniazd wtyczkowych podwójnych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
19	KNR AT-15 d.1.3 0113-03	Demontaż lamp oświetleniowych i montaż w ich miejsce kostki zabezpieczającej przewód 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 4-03 d.1.3 0601-08	Wymiana plafonu sufitowego oraz kinkietu w łazience - analogia 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.4		Roboty stolarskie			
21	KNR-W 4-01 d.1.4 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 -drzwi wejściowe do mieszkania 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-02 d.1.4 1027-02	Montaż drzwi wejściowych z ościeżnicą do mieszkania, z dostarczeniem kompletu kluczy (3szt) do każdego z zamków -górnego i dolnego wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni przy demontażu, - zarówno od strony mieszkania jak i klatki schodowej - analogia 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-02 d.1.4 1026-01	Wymiana ościeżnic drewnianych - drzwi łazienkowe i do kuchni 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-02 d.1.4 1017-02	Demontaż starych i montaż nowego skrzydła drzwi wewnętrznych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01 d.1.4 0902-03	Wymiana progów drzwiowych i listw pomiędzy panelami i wykładzinami PCV - 2 progi drzwi 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 0-19 d.1.4 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - 2szt. okno w pokoju - 2,25m2 okno w kuchni - 1,8m2 4.05	m ² m ²	 4.050	
				RAZEM	4.050
27	KNR 0-19 d.1.4 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
28	Kalkulacja d.1.4 własna	Wymiana parapetów wewnętrznych -2 szt - 1,5m i 1m 2.7	m m	 2.700	
				RAZEM	2.700
29	Kalkulacja d.1.4 własna	Wymiana zamka do skrzynki na listy wraz z dostarczeniem 2 szt. kluczy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.5		Roboty sanitarne			
30	KNR-W 2-15 d.1.5 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 2 - komorowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15 d.1.5 0115-02	Wymiana baterii w zlewozmywaku wraz z syfonem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 4-02 d.1.5 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-02 d.1.5 0221-02	Wymiana wanny stalowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 2-15 d.1.5 0137-07	Baterie wannowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-02 d.1.5 0220-01	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka porcelanowa wisząca	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-02 d.1.5 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 0-35 d.1.5 0209-02	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-1000 mm, montaż grzejników na ścianie - analogia - kuchnia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 0-35 d.1.5 0209-02	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-1000 mm, montaż grzejników na ścianie - analogia pokój	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 0-35 d.1.5 0213-02	Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 350-600 mm i wys. do 500 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR AT-13 d.1.5 0105-10	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z betonu - pod odpływ skroplin z pieca	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
41	KNNR 4 d.1.5 0207-05	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych - analogia wykonanie podejścia odpływu skroplin z pieca wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
42	KNR 0-35 d.1.5 0113-02	Zawory kątowe- do ciepłej i zimnej wody - kuchnia i łazienka (m.in.zlewozmywak, pralka, umywalka, toaleta)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
1.6		Roboty towarzyszące			
43	Kalkulacja d.1.6 własna	Utylizacja odpadów po remoncie, kuchenki, drzwi, wykładziny, okna itp	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000