

Przedmiar Robót
Remont drogi powiatowej nr 1841T Połaniec - Niekurza od km 6+380 do km 6+750 w miejscowości Tursko Małe Kolonia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	SST	Plantowanie poboczy mechanicznie koparkami podsiębiernymi z odwozem urobku grubości średnio 10 cm 740	m ²		
d.1	D.06.03.01		m ²	740.00	
				RAZEM	740.00
2		Nawierzchnia			
2	SST D-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych AC16W dla KR 3-4 w ilości 100kg/m2 (warstwa wyrównawcza) 188	t		
d.2	05.03.05.		t	188.00	
				RAZEM	188.00
3	SST D-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowyc AC11S dla KR 3-4 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 370x5=1850 1850	m ²		
d.2	05.03.05.		m ²	1850.00	
				RAZEM	1850.00
3		Roboty wykończeniowe			
4	SST D-	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5 mm gr 20cm 370x2x0,75=555 555	m ²		
d.3	06.03.01		m ²	555.00	
				RAZEM	555.00
5	SST D-	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.8-11mm w ilości 13dm3/m2 555	m ²		
d.3	05.03.08		m ²	555.00	
				RAZEM	555.00
6	SST D-	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.2-5mm w ilości 8dm3/m2 555	m ²		
d.3	05.03.08		m ²	555.00	
				RAZEM	555.00
4		Odwodnienie			
7	SST	Rozebranie przepustów pod zjazdami wraz z odwozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez zamawiającego lecz nie dalej niż 25 km. 108	m		
d.4	D.06.03.01		m	108.00	
				RAZEM	108.00
8	SST D-02-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi renowacja odwodnienia 222	m ³		
d.4	00-00		m ³	222.00	
				RAZEM	222.00
9	SST	Wykonanie zjazdów z drogi o średnicy przepustów fi 50 cm z rur PVC SN8 o długości 6,00m wraz z wykonaniem podbudowy z tłucznia gr. 20 cm i pracami konstrukcyjnymi. 108	m		
d.4	D.06.03.01		m	108.00	
				RAZEM	108.00
10	SST D-	Montaż murków czołowych prefabrykowanych na zjazdach do rur o średnicy fi 50 cm 28	szt		
d.4	06.02.01		szt	28.00	
				RAZEM	28.00
11	SST D-	Przepusty rurowe pod drogą - rury żelbetowe vipro o średnicy 60 cm 10	m		
d.4	03.01.01		m	10.00	
				RAZEM	10.00
12	SST D-	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm 2	szt		
d.4	03.01.01		szt	2.00	
				RAZEM	2.00