

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA

Kategoria strefy	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia netto [m²]	Wysokość pom. [cm]	Kubatura pom. [m³]
Powierzchnia ruchu					
	1.1	Klatka schodowa	25,72	385	99,03
	1.2	Korytarz	52,39	385	201,70
	1.12	Przedsionek	4,49	380	17,04
			82,60 m²		317,77 m³
Powierzchnia użytkowa podstawowa					
	1.8	Sala zajęć	66,01	381	251,50
	1.9	Sala zajęć	68,29	383	261,57
	1.11	Sala zajęć rewalidacyjnych	10,79	380	41,00
	1.11.1	Gabinet logopedy	6,74	380	25,62
			151,83 m²		579,69 m³
Powierzchnia użytkowa pomocnicza					
	1.3	Przedsionek z wc	16,37	267	43,70
	1.4	Wc dla dzieci	10,03	260	26,07
	1.7	Łazienka dla dzieci	19,03	382	72,69
	1.10	Pokój nauczycielski	22,31	380	84,77
	1.11.2	Wc ogólnodostępne	6,87	260	17,85
	1.13	Rozdzielnia posiłków	18,38	373	68,56
	1.14	Pomieszczenie socjalne dla pracowników kuchni i pracowników porządkowych	10,05	373	37,47
SUMA			103,04 m²		351,11 m³
SUMA całkowita kondygnacji			**337,47 m²**		**1 248,57 m³**

	Elementy istniejące		Projektowana ściana z płyt g-k REI 60 gr. 7,5 cm
	Elementy przeznaczone do rozbiórki/likwidacji		Projektowana ściana murowana gr. 12 cm z bloczków z betonu komórkowego
	Elementy nowoprojektowane - kolor czerwony		Projektowane zamurowania z bloczków z betonu komórkowego
	Wykonanie nowej posadzki		Ocieplenie dachu oraz montaż sufitu podwieszanego REI60 z ociepleniem
	Rozbiórka istniejącego sufitu podwieszanego / montaż projektowanego sufitu podwieszanego		Ocieplenie podłogi poddasza - ułożenie wełny mineralnej na stropie

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ W ZGODZIE Z WIEDZĄ TECHNICZNĄ, SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE BĘDĄ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ŁĄCZNIE Z DOBOREM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
4. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY WŁAŚCIWE DO ICH UŻYCIA I PRZEZNACZENIA.
5. WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI.
6. WYMIARY OKIEN PODANE W ŚWIETLE OTWORU W MURZE, WYMIARY DRZWI PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA. SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOGĄ ZAWĘŻAĆ PODANEGO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA.
7. CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ I OPISOWĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (DOTYCZY WSZYSTKICH BRANŻ).
8. NADZÓR NAD PRACAMI POWINNA PROWADZIĆ OSOBA POSIADAJĄCA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE.
9. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE t.j.: SŁUPY, PODCIĄGI, NADPROŻA, STROPY, SCHODY itp. WYKONAĆ ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM).
10. ELEMENTY INSTALACYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY INSTALACYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM).

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER

Temat:

BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW OCHRONY POŻAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2

Tytuł:

RZUT I PIĘTRA - ROBOTY BUDOWLANE

Lokalizacja:

44-310 Radlin, ul. Mielęckiego 13
Działka nr 1962/114, 2252/114, 2253/114
Jednostka ewidencyjna: 241502_1 Radlin
Obręb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radlin

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. arch. Waldemar BOBER	Rz/A-01/10 [SL-1457]	architektoniczna			III 2024	1:100
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Janina STULA	47/06/SLOKK/II [SL-1213]	architektoniczna		Branża:	Faza:	Rys. nr :
Opracowała:	mgr inż. Magdalena HELIOSZ		architektoniczna		A	P.T.	RB-03
Opracowała:	mgr inż. Joanna GÓRALCZYK		architektoniczna				
Opracowała:	mgr inż. arch. Anna KŁOSOK		architektoniczna				

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE