

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Remont drogi leśnej 242/259 Kreców - Sady w km 2+100 – 2+200 w miejscowości Lachawa

### Remont drogi leśnej 242/259 Kreców - Sady w km 2+100 – 2+200 w miejscowości Lachawa

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostko wa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
ROBOTY DROGOWE							
x	D 01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
x	D 01.02.02		Zdjęcie warstwy humusu lub (i) darniny	x	x	x	x
1	D 01.02.02	12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm	m <sup>2</sup>	200,00		
			Dla korony drogi: 20*10		200,00		
			RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
x	D 02.00.00		ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
x	D 02.01.01		Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V	x	x	x	x
2	D 02.01.01	15	Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na odkład/nasyp na odl. do 15km	m <sup>3</sup>	616,40		
			Wykopy pod montaż drenu: 20*((1+13)/2)*3960)+((1+3)/2)*5,00		564,40		
			Wykopy pod kosze siatkowo-kamienne: 1*0,5*26*4		52,00		
x	D 02.03.01		Wykonanie nasypów	x	x	x	x
3	D 02.03.01	12	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-VI z dowozu	m <sup>3</sup>	564,40		
			Nasypy z głazów kamiennych klinowanych z przewarstwieniami z pospółki		564,40		
			RAZEM: ROBOTY ZIEMNE				
x	D 03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
x	D 03.01.02		Przepusty z PP lub HDPE	x	x	x	x

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostko wa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
4	D 03.01.02	11	Wykonanie przepustów z PP lub HDPE o przekroju kołowym średnicy 60cm z funkcją drenażową	m	25,00		
			Wykonanie kanalizacji deszczowej drenażowej z rur z polipropylenu (1/3 po obwodzie od góry część sacząca) o średnicy 60 cm na ławie z suchego betonu z obsypaniem żwirem w geowłókninie		25,00		
			RAZEM: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
x	D 04.00.00		PODBUDOWY	x	x	x	x
x	D 04.01.01		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	x	x	x	x
5	D 04.01.01	14	Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta do 40cm	m <sup>2</sup>	228,00		
			Ilość w zakresie odtworzenia jezdni		114,00		
6	D 04.04.04	24	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 32-63mm, gr. w-wy 20cm	m <sup>2</sup>	114,00		
			Ilość: 30*3,8		114,00		
			RAZEM: PODBUDOWY				
x	D 05.00.00		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
x	D 05.02.01		Nawierzchnia tłuczniowa	x	x	x	x
7	D 05.02.01	13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki 0-63mm gr. w-wy 20cm	m <sup>2</sup>	129,00		
			Dla drogi: 30*3,3		99,00		
			Na poboczach: 30*0,5*2		30,00		
			RAZEM: NAWIERZCHNIE				
OGÓŁEM: ROBOTY DROGOWE							
ROBOTY MOSTOWE							
x	M 29.00.00		ROBOTY PRZYOBIEKTOWE	x	x	x	x
x	M 29.54.05		UMOCNIENIA SKARP KOSZAMI SIATKOWO-KAMIENNYMI	x	x	x	x
8	M 29.54.05	00	Wykonanie umocnienia skarp potoku koszami siatkowo kamiennymi grubości 50cm oraz materacami siatkowo-kamiennymi grubości 30cm	m <sup>3</sup>	52,00		
			Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych		52,00		

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostko wa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
			RAZEM: ROBOTY PRZYOBIEKTOWE				
OGÓŁEM: ROBOTY MOSTOWE							
RAZEM CZĘŚĆ "Remont drogi leśnej 242/259 Kreców - Sady w km 2+100 – 2+200 w miejscowości Lachawa"							