

KOSZTORYS OFERTOWY

"Remont drogi leśnej Międzybrodzie – Dębna w km 0+058 – 0+884 w miejscowości Międzybrodzie"

REMONT DROGI

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
ROBOTY DROGOWE							
x	D 03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
x	D 03.03.01		Sączki podłużne	x	x	x	x
1	D 03.03.01 analogia		Wykonanie wodopustów z tworzyw sztucznych z ławą betonową - analiza własna	m	24		
			Ilość na drodze L 6*4	x	24	x	x
			RAZEM: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
x	D 04.00.00		PODBUDOWY	x	x	x	x
x	D 04.03.01		Oczyszczenie i skropienie n warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x
2	D 04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	3338,00		
			Oczyszczenie warstwy podbudowy tłuczniowej i podbudowy bitumicznej	x	3338,00	x	x
			RAZEM: PODBUDOWY				
x	D 05.00.00		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
x	D 05.03.08		Nawierzchnie podwójnie powierzchniowo utrwalane	x	x	x	x
3	D 05.03.08	01	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysem łamanym frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18dm ³ / m ² i asfaltową emulsją kationową w ilości 5kg/m ²	m ³	3438,00		
			Powierzchnia drogi w całości	x	3338,00	x	x
			Powierzchnia drogi w miejscach wyrw	x	100,00	x	x
			RAZEM: NAWIERZCHNIE				
OGÓŁEM: ROBOTY DROGOWE							
RAZEM CZĘŚĆ "REMONT DROGI"							