

Znak sprawy: RliGK.271.11.2021



Zał. nr 3.1 do SWZ
Andrzej Olszowski A14
Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
tel. (18) 353 72 13
a14projekty@gmail.com

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Jankowa - Cmentarz nr K270138 w miejscowości Jankowa w km 0+000 - 0+070
ADRES INWESTYCJI : miejscowość Jankowa, gmina Bobowa, dz.ew. 512/1
INWESTOR : Gmina Bobowa
ADRES INWESTORA : ul.Rynek 21, 38-350 Bobowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Olszowski
DATA OPRACOWANIA : 08.2021

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	60.00 % R, S
Zysk [Z]	15.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2021

Data zatwierdzenia

Zkres opracowania dotyczy remontu drogi gminnej Jankowa - Cmentarz nr K270138 w miejscowości Jankowa w km 0+000 - 0+070.

Przedmiotowa droga gminna posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 2,60m.

Zakres robót remontowych obejmuje:

- pomiary przy obiekcie liniowym,
- rozbiórkę i wywiezienie zniszczonej i popękanej nawierzchni bitumicznej,
- rozbiórkę nawierzchni utwardzonej przy ogrodzeniu cmentarza (trylinka),
- rozbiórkę i wywiezienie obrzeży trawnikowych,
- zafrezowanie na połączeniach z nawierzchnią bitumiczną w dobrym stanie,
- regulację pionową istniejących lamp oświetlenia,
- roboty ziemne (korekta niwelety drogi, utwardzonego placu i zjazdu),
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego klinowanego kłińcem,
- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
- skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową,
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DROGA JANKOWA			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-04	pagórkowatym lub podgórskim	km	0.070	
		0.070			
				RAZEM	0.070
2	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate-	m ²		
d.1	0104-01	rialu z rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana.	m ²	170.000	
		170			
				RAZEM	170.000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.1	0206-04	gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość	m ³		
	0214-04	3 km		111.500	
		(40*2.6)+(30*0.25)			
				RAZEM	111.500
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-	m ²		
d.1	0102-01	zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	10.400	
		2*2.6*2			
				RAZEM	10.400
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-01	niu 20 cm	m ²	165.000	
		165			
				RAZEM	165.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-07	niu 15 cm	m ²		
	0114-08	- uwzględniono zjazd w km 0+053	m ²	200.000	
		165+35			
				RAZEM	200.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.1	0311-01	twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²	196.200	
	0311-02	62*2.6+35			
				RAZEM	196.200
8	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-	m ²		
d.1	0202-02	wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	206.600	
		66*2.6+35			
				RAZEM	206.600
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.1	0311-05	twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²	206.600	
	0311-06	66*2.6+35			
				RAZEM	206.600