

Przebudowa drogi powiatowej nr 1943R Jaszczew - Wojaszówka w miejscowościach Bajdy i Wojaszówka w km 3+545-4+540

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi powiatowej nr 1943R Jaszczew - Wojaszówka w miejscowościach Bajdy i Wojaszówka w km 3+545-4+540					
1		Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km		
		0,995	km	0,995	
				RAZEM	0,995
2		Roboty rozbiórkowe, wymiany przepustów			
2	KNR 2-01 0209-02	Ścięcie zawyżonego pobocza i odsłonięcie krawędzi jezdni wykonywane mechanicznie, wys. pobocza śr. 20 cm na całej szerokości wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odleg.do 1 km	m3		
		995 * 0,5 * 0,2	m3	99,500	
				RAZEM	99,500
3	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		2 * 6 * 2	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
3		Poszerzenia jezdni			
4	KNR-W 2-01 0203-02 0210-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km - poszerzenie jezdni	m3		
		(995 * 0,25 * 0,58) * 2	m3	288,550	
				RAZEM	288,550
5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		497,5	m2	497,500	
				RAZEM	497,500
6	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		497,5	m2	497,500	
				RAZEM	497,500
7	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		
		497,5	m2	497,500	
				RAZEM	497,500
8	KNR 2-31 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym	t		
		0,150 * 497,5	t	74,625	
				RAZEM	74,625
4		Nawierzchnia			
9	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		995 * 5,0 + 30	m2	5 005,000	
				RAZEM	5 005,000
10	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		

Przebudowa drogi powiatowej nr 1943R Jaszczew - Wojaszówka w miejscowościach Bajdy i Wojaszówka w km 3+545-4+540

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
		995 * 5,0 + 30	m2	5 005,000	
				RAZEM	5 005,000
5		Pobocza i rowy			
11 d.5	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm - pobocza	m2		
		995 * 0,5 * 2	m2	995,000	
				RAZEM	995,000
12 d.5	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
		1518	m	1 518,000	
				RAZEM	1 518,000
6		Urządzenia BRD			
6.1		Znaki, oznakowania			
6.1.1		Oznakowania			
13 d.6.1. 1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.6.1. 1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15 d.6.1. 1	KNNR 6 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000