

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1 Sieć gazowa						
1,1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						
1	ST GAZ	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przebiegu sieci gazowej	m	141,650		
2	ST GAZ	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład	m3	135 * 70% = 94,500		
3	ST GAZ	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m3	135 * 30% = 40,500		
4	ST GAZ	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z transp.urobku samochod.samowładowczymi	m3	90,000		
5	ST GAZ	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych obudową skrzynkową wraz z rozbiór.	m2	142,000		
6	ST GAZ	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, warstwa dolna 10 cm, warstwa górna 30 cm	m3	84,000		
7	ST GAZ	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami	m3	84,000		
8	ST GAZ	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokość do 3.0 m, szerokość do 1,0 m	m3	135,000		
9	ST GAZ	Zagęszczenie zasypanego wykopu ubijakami mechanicznym	m3	135,000		
Razem dział: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						
1,2 Roboty rozbiórkowe						
10	ST GAZ	Demontaż istniejącej armatury	szt	6,000		
11	ST GAZ	Zamulenie istniejących przewodów gazowych L=110 m betonem klasy C35/45	m3	3,460		
12	ST GAZ	Demontaż rurociągów z rur stalowych łączonych przez spawanie o śr. 150 - 200 mm	m	107,000		
13	ST GAZ	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	1,500		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
1,3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów						
1.3.1 Podłączenie tymczasowych by-pass'ów (wraz z demontażem)						
14	ST GAZ	Trójnik elektrooporowy DN225	szt.	2,000		
15	ST GAZ	Kształtka jednolita łuk dn225	szt.	31,000		
16	ST GAZ	Wykonanie balonowania na rurze dn200	kpl.	12,000		
17	ST GAZ	Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 50-100 mm na ciśnienie do 0.6 MPa	km	0,100		
Razem dział: Podłączenie tymczasowych by-pass'ów (wraz z demontażem)						
1.3.2 Budowa sieci gazowych i przyłączy						
18	ST GAZ	Montaż rurociągów z rur PE100 SDR17 o śr. nominalnej 225 mm z rur prostych	m	132,670		
19	ST GAZ	Montaż rurociągów z rur PE100 SDR17 o śr. nominalnej 125 mm z rur prostych	m	8,980		
20	ST GAZ	Rury ochronne dwudzielne stalowe o wym. 420/440	m	42,700		
21	ST KD	Regulacja pionowa skrzynek na sieci gazowej w zakresie opracowania	szt.	11,000		
22	ST GAZ	Oznakowanie trasy gazociągu na budynkach, ogrodzeniach, słupkach	kpl.	5,000		
23	ST GAZ	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	141,650		
24	ST GAZ	Próba szczelności gazociągów o śr. nom. 150-300 mm na ciśnienie do 0.6 MPa	km	0,142		
Razem dział: Budowa sieci gazowych i przyłączy						
					Sieć gazowa cena netto	
					vat	
					Sieć gazowa cena brutto	

WYKONAWCA: