


RZUT PRZYZIEMIA


1 : 150



Zestawienie pomieszczeń				
Nr	Nazwa	P[m2]	Wykończenie posadzki	Wykończenie sufitu
BUDYNEK BIUROWY				
23	POM. BIUROWE	21.71 m²	GRES	SYSTEMOWY
24	KORYTARZ	6.21 m²	GRES	SYSTEMOWY
25	ŁAZIENKA	7.83 m²	GRES	SYSTEMOWY
26	SZATNIA	5.1 m²	GRES	SYSTEMOWY
27	POM. SOCJALNE	4.98 m²	GRES	SYSTEMOWY
28	POM. GOSPODARCZE	5.04 m²	GRES	SYSTEMOWY
		50.87 m²		
CZĘŚĆ OGÓLNA				
1	POW. OGÓLNA	879.73 m²	KOSTKA BET.	-----
		879.73 m²		
PAWILON 1				
8	SALA HANDLOWA NR 3	25 m²	GRES	SYSTEMOWY
8.1	PRZEDSIONEK	6.56 m²	GRES	SYSTEMOWY
8.2	WC	3.2 m²	GRES	SYSTEMOWY
9	SALA HANDLOWA NR 2	47.53 m²	GRES	SYSTEMOWY
9.1	PRZEDSIONEK	7.8 m²	GRES	SYSTEMOWY
9.2	POM. GOSPODARCZE	8 m²	GRES	SYSTEMOWY
9.3	WC	3.2 m²	GRES	SYSTEMOWY
10	SALA HANDLOWA NR 1	24 m²	GRES	SYSTEMOWY
10.1	PRZEDSIONEK	6.16 m²	GRES	SYSTEMOWY
10.2	WC	3.2 m²	GRES	SYSTEMOWY
15	POM. GOSPODARCZE	24.92 m²	BETONOWA ŻYWICZNA	TECHNICZNY
		159.57 m²		
PAWILON 2				
11	SALA HANDLOWA NR 1	25.02 m²	GRES	SYSTEMOWY
11.1	PRZEDSIONEK	6.56 m²	GRES	SYSTEMOWY
11.2	WC	3.2 m²	GRES	SYSTEMOWY
12	SALA HANDLOWA NR 2	47.53 m²	GRES	SYSTEMOWY
12.1	WC	7.8 m²	GRES	SYSTEMOWY
12.2	POM. GOSPODARCZE	8 m²	GRES	SYSTEMOWY
12.3	WC	3.2 m²	GRES	SYSTEMOWY
13	SALA HANDLOWA NR 3	25 m²	GRES	SYSTEMOWY
13.1	PRZEDSIONEK	6.56 m²	GRES	SYSTEMOWY
13.2	WC	3.2 m²	GRES	SYSTEMOWY
14	POM. TECHNICZNE	23.5 m²	GRES TECHNICZNY	SYSTEMOWY
		159.57 m²		
PAWILON 3				
2	SALA HANDLOWA NR 1	24.1 m²	GRES	SYSTEMOWY
2.2	WC	2.8 m²	GRES	SYSTEMOWY
2.3	PRZEDSIONEK	6.56 m²	GRES	SYSTEMOWY
3	SALA HANDLOWA NR 2	24.3 m²	GRES	SYSTEMOWY
3.1	PRZEDSIONEK	6.24 m²	GRES	SYSTEMOWY
3.2	WC	3.2 m²	GRES	SYSTEMOWY
4	SALA HANDLOWA NR 3	24.1 m²	GRES	SYSTEMOWY
4.1	PRZEDSIONEK	6.16 m²	GRES	SYSTEMOWY
4.2	WC	3.2 m²	GRES	SYSTEMOWY
		100.65 m²		
PAWILON 4				

S1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
(w zależności od pomieszczenia płytki)
- PREPARAT GRUNTUJĄCY
- TYNK GIPSOWY
- tynk maszynowy, o podwyższonej wytrzymałości
- PREPARAT GRUNTUJĄCY
- PREPARAT GRUNTUJĄCY
- BLOCZEK GAZOBETONOWY gr. 30 cm
- wytrzymałość min. 3N/m²
- współczynnik lambda min. 0,14W/m²K
- ZAPRAWA KLEJOWA (+ łączniki mechaniczne)
- STYROPIAN gr. 20cm EPS031
- współczynnik lambda 0,031 W/m²K
- ZAPRAWA KLEJOWA - ZBROJACA
- SIATKA POLIESTROWA min. 165g/m²
- MASA ZBROJĄCA- ODPORNOŚĆ NA UDZIERZENIA > 6 J
- TYNK SYLIKONOWY (barwiony w masie)



M-K Projekt Dawid Molczyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka

Investor: Gmina Dębno, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno

Adres: Działki nr 1069/7 obręb Dębno 0005, jedn. ewid. Dębno - miasto, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie

Nazwa zadania: BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DĘBNIE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ URZĄDZENIAMI BUDOWLANIAMI

Arch. Projektował: mgr inż. arch. Tadeusz Tyłka
Nr upr.: NN-8345/474/81 - upr. Arch. bez ograniczeń

Arch. Sprawdziła: mgr inż. arch. M. Lapińska
Nr upr. arch.: NN-8345/437/81 - upr. Arch. bez ograniczeń

Opracował: inż. Dawid Molczyk

TREŚĆ RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA

Branda Arch.
Faza: TECH.
Skala: Jak zaznaczono
Data: 11.2021
Nr rys.: A-2
Str.