


F1-ŚCIANA FUNDAMENTOWA	F2-ŚCIANA FUNDAMENTOWA
1. MASA BITUMICZNA SBS 2. PODKŁAD GRUNTUJĄCY - asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany kauczukiem 3. ŚCIANA gr. 24cm - błączek betonowy 4. PODKŁAD GRUNTUJĄCY 5. MASA BITUMICZNA SBS 6. STYROPIAN XPS gr. 15cm 7. TYNK NA SIATCE 8. MATA DRENUJĄCA - geokompozytem stosowanym do drenażu. - rdzeń wypełniony strukturą z włókien polipropylenowych połączonych dodatkowo warstwą geowłókniny	1. MASA BITUMICZNA SBS 2. PODKŁAD GRUNTUJĄCY - asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany kauczukiem 3. ŚCIANA gr. 24cm - błączek betonowy 4. PODKŁAD GRUNTUJĄCY 5. MASA BITUMICZNA SBS



V1 - PODŁOGA	V2 - DACH
1. PŁYTKI GRES NA KLEJU - antypoślizgowe min R10 2. WYLEWKA BET. C12/15 gr. 8cm (zbrojenie rozproszone) 3. FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm 4. STYROPIAN gr. 15cm - EPS 200 - gęstość FS 40 5. PAPA TERMO ZGRZEWALNA 6. ASFALTOWY PODKŁAD GRUNTUJĄCY - modyfikowany kauczukiem 7. PODKŁAD BETONOWY C16/120 gr. 10cm - zbrojenie rozproszone 8. PODBUDOWA - piasek średni zagęszczony mechanicznie do Is=0,95 gr. 10cm 9. PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ (klinca) kamiennego stabilizowanego mechanicznie podbudowę wykonać w dwóch warstwach: gr. 30cm - dolna warstwa zagęszczana bez klinowania - górna warstwa klinowana kruszywem granulowanym (piaskiem lub miałem kamiennym) 10. PODBUDOWA - piasek średni zagęszczony mechanicznie do Is=0,95 gr. 20cm 9. GRUNT RODZIMY	1. BLACHA NA RABEK STOJĄCY - materiał rdzenia stal, gr. min. 0,6mm - klasa korozyjności RC4, uszczelka do rąbków - kolor ceglasty 2. MEMBRANA 3. WELNA MINERALNA gr. 4cm - wełna min. 200 kg/m3 4. WELNA MINERALNA gr. 20cm - wełna min. 80 kg/m3 5. WELNA MINERALNA gr. 6cm - wełna min. 80 kg/m3 6. FOLIA PE gr. 0,2mm 7. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA - blacha BTR135 mm - grubość 1,2mm 8. SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM - sufit podwieszany mineralny - płyty systemowe 60x60cm - odporność na wilgoć RH 100%

M-K Projekt Dawid Motdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajanka			
Investor:	Gmina Dębno, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno		
Adres:	Działki nr 1069/7 obręb Dębno 0005, jedn. ewid. Dębno - miasto, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie		
Nazwa zadania:	BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DĘBNIE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi		
Arch. Projektował:	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka Nr upr.: NN-8345/474/81 - upr. Arch. bez ograniczeń		
Arch. Sprawdziła:	mgr inż. arch. M. Łapińska Nr upr. arch.: NN-8345/437/81 - upr. Arch. bez ograniczeń		
Opracował:	inż. Dawid Motdrzyk	Branża:	Arch.
TREŚĆ RYSUNKU	PRZEKRÓJ P10 , P11	Faza:	TECH.
		Skala:	1 : 50
		Data:	11.2021
		Nr rys.	Str.
		A-12	