

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233221-4 Malowanie nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Oznakowanie poziome na drogach powiatowych
ADRES INWESTYCJI : Powiat Zawierciański
INWESTOR : Powiat Zawierciański - Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ODNOWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA DROGACH POWIATOWYCH			
1	KNR 2-31	Oznakowanie poziome jezdni, malowanie cienkowarstwowe o gr. 0,3-0,8 mm linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	m ²		
d.1	0706-03- Analogia	13442,20	m ²	13 442,200	
				RAZEM	13 442,200
2	KNR 2-31	Oznakowanie poziome jezdni, malowanie ciekowarstwowe o gr. 0,3-0,8 mm, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, symbole, napisy, linie przystankowe, stanowiska i pasy postojów, powierzchnie wyłączane z ruchu, malowanie mechaniczne	m ²		
d.1	0706-06- Analogia	2900,50	m ²	2 900,500	
				RAZEM	2 900,500
3	KNR 2-31	Wykonanie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych obejmujące malowanie powierzchni stanowiska w kolorze niebieskim	szt		
d.1	0706-07 ana- logia	2,00	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie strukturalne grubowarstwowe w tym pasy akustyczne	m ²		
d.1	0706-02- Analogia	96,30	m ²	96,300	
				RAZEM	96,300
5	KNR 7-12	Frezowanie oznakowania strukturalnego grubowarstwowego	m ²		
d.1	0114-07 ana- logia	50,00	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
6	KNR 2-31	Odnawienie przejścia dla pieszych chemoutwardzalnego (strukturalne grubowarstwowe w kolorze biało-czerwonym lub białym	m ²		
d.1	0706-05-ana- logia	164,650	m ²	164,650	
				RAZEM	164,650
7	KNNR 6	Wykonanie piktogramu tzw. naklejanych znaków:	kpl.		
d.1	0705-07 ana- logia	Znak ostrzegawczy -1kpl. Znak stop - 1kpl. 2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000