

Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Budowa i modernizacja chodników przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego, Koszalińskiej, Słonecznej, Lipowej i Wojska Polskiego w Okonku”**

Pytanie 1.

We wszystkich pięciu projektach budowlanych w opisie chodników jest podana warstwa podbudowy grubości 10 cm, natomiast w STWiOR jest podana warstwa podbudowy grubości 15 cm. Jaka grubość warstwy podbudowy, uznać należy jako zakres robót będący przedmiotem zamówienia?

Ad.1.

Jak w projekcie

Pytanie 2.

We wszystkich pięciu projektach budowlanych w opisie zjazdów jest podana warstwa odsączająca grubości 20 cm, natomiast w STWiOR jest podana warstwa odsączająca grubości 10 cm. Jaka grubość warstwy odsączającej, uznać należy jako zakres robót będący przedmiotem zamówienia?

Ad. 2

Jak w projekcie

Pytanie 3.

Przedmiary robót dla ul. Zdobywców Wału Pomorskiego i dla ul. Lipowej są takie same. Czy zostaną opublikowane odpowiednie przedmiary do tych ulic?

Ad. 3

W dniu 02.09.2019 roku Zamawiający zmianą w SIWZ dodał załącznik „Przedmiar robót ul. Lipowa – poprawny”

Pytanie 4.

Czy materiał rozbiórkowy należy zagospodarować we własnym zakresie czy jest przeznaczony do odłożenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu?

Ad. 4

Materiał rozbiórkowy będzie do odłożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego z transportem materiału rozbiórkowego na odległość do 1 kilometra.

Pytanie 5.

W SIWZ określono wymóg dysponowania Kierownikiem budowy branży sanitarnej. Czy nie powinien być wymagany Kierownik budowy branży inżynierskiej o specjalności drogowej?

Ad. 5

Kierownik budowy nie jest wymagany, natomiast kierownik robót powinien posiadać uprawnienia w branży inżynierskiej o specjalności drogowej.

Pytanie 6.

Podane w przedmiarach robót i w opisach do projektów budowlanych zakresy robót różnią się znacznie od zakresów robót wynikających z załączników graficznych - projektów zagospodarowania terenu i domiarów w terenie. Różnice zostały wykazane w załączonej tabeli. Czy zakresy robót wynikające z załączników graficznych - projektów zagospodarowania terenu, uznać należy jako zakresy robót będące przedmiotem zamówienia?

Ad. 6

Ulica Słoneczna – Zamawiający informuje, że przedmiar robót jest zgodny z PZT oraz stanem faktycznym. Błędnie podano nazwę ulicy w punkcie IV projektowane zagospodarowanie terenu powinno być ulica Słoneczna a nie ulica Koszalińska. Zamawiający informuje ponadto, że nie policzono robót rozbiórkowych zjazdów, ponieważ właściciele nieruchomości przy których wykonano zjazdy dokonają rozbiórek we własnym zakresie.

Ulica Koszalińska- Zamawiający informuje, że nie policzono robót rozbiórkowych zjazdów, ponieważ właściciele nieruchomości przy których wykonano zjazdy dokonają rozbiórek we własnym zakresie. Występuje błąd w opisie (449,6m²) do PZT, jak również w przedmiarze (499,6m²) a prawidłowa wartość powierzchni chodników wynosi 466,3m². Błąd jest również w obrzeżach wykazanych w przedmiarze (999,00m), prawidłowa długość obrzeży do obudowania wynosi 666 mb.

Zdobywców Wału Pomorskiego- Zamawiający informuje, że koryta rozbiórki nawierzchni zjazdów i wykonania nawierzchni zjazdów są wartościami prawidłowymi. Należy zwrócić uwagę, że koryta policzono oddzielnie dla zjazdów, oddzielnie dla chodników i ma to również odniesienie w przedmiarze robót (zjazdy- 261, chodnik 609). Informuję również, że obecny chodnik ma wymienne parametry techniczne- tj. na odcinku na ulicy Lipowej do Spółdzielców o szerokości 1,5m, natomiast od ulicy Spółdzielców do DK nr 11 o szerokości 1,0m w 50% tej długości. Obrzeże chodnikowe występuje tutaj również odcinkowo. Wartości podane w PZT są zgodne z przedmiarem robót i stanem rzeczywistym.

BURMISTRZ OKONKA
Andrzej Jasilek