

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	D-01.01.01	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
			0,150	km	0,150	
					RAZEM	0,150
2	D-02.00.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			675	m2	675,000	
					RAZEM	675,000
3	D-02.00.01	KNCK-1 0208-02	Naprawa poboczy poprzez plantowanie	m2		
			150	m2	150,000	
					RAZEM	150,000
4	D-02.00.01	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
			0,3	ha	0,300	
					RAZEM	0,300
5		KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m2		
			300	m2	300,000	
					RAZEM	300,000
6		KNR 2-25 0408-01	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie koryta	m2		
			675	m2	675,000	
					RAZEM	675,000
7		KNR 2-25 0408-02	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej	m2		
			675	m2	675,000	
					RAZEM	675,000
8		KNR 2-25 0408-04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - budowa	m2		
			675	m2	675,000	
					RAZEM	675,000
9		KNR 2-31 0403-06 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m		
			9	m	9,000	
					RAZEM	9,000