


PRZEKRÓJ PIONOWY A-A



Zakres robót remontowych i naprawczych:

- wymiana uszkodzonych dźwigarów IN260 z kotwieniem do istn. ściągów stalowych,
- odtworzenie uszkodzonych krawędzi betonowych loggi wraz z okapnikami,
- wymiana słupów przyściennych S w poziomie parteru wraz z uszkodzoną balustradą drewnianą
- odtworzenie drewnianych, profilowanych okładzin konstrukcji stalowej,
- wymiana uszkodzonych tynków ścian i sufitów,
- czyszczenie i impregnacja elementów drewnianych,
- usunięcie wtórnych skosów betonowych przy progach kamiennych,
- lokalne naprawy posadzek cementowych i wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych,
- roboty malarskie ścian i sufitów

S - słup drewniany 19/19 cm
profilowany

Uwaga: kolorem czerwony oznaczono roboty projektowane

P

- proj. płytki ceramiczne na kleju elastycznym
- istn. konstrukcja płyty
- istn. tynk cem.-wap.
- malowanie z przygotowaniem podłoża

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
Inwestycja	Remont loggi budynku nr 1 (Pawilon 1A)		
Inwestor	Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o w Kamiennej Górze ul.J.Korczaka 1, 58--400 Kamienna Góra		
Projektant	mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. nr 557/01/DUW, 2204/91/JG		Data opracowania 09.2023
			Skala 1:50
Temat rysunku	Przekrój pionowy loggi. Zakres robót naprawczych.		nr rys.: 3