

2		TRAWA ROLOWANA				
2.1		45111200-0	Roboty ziemne			
20	KNR 2-01 0205-04 analiza indywidualna	STB-1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km,	m3		
			1690 * 0,20 A (Obliczenie pomocnicze)		338,000 =====	
			poz.20 A * 80%	m3	338,000 270,400	
					RAZEM	270,400
21	KNR 2-01 0301-02 analiza indywidualna	STB-1	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III),	m3		
			poz.20 A * 20%	m3	67,600	
					RAZEM	67,600
Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22	KNR 2-01 d.2.1 0229-02	STB-1	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m3		
			poz.20 A	m3	338,000	
					RAZEM	338,000
23	KNR 2-01 d.2.1 0229-05	STB-1	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 2	m3		
			poz.22	m3	338,000	
					RAZEM	338,000
2.2		Podbudowa				
24	KNNR 6 d.2.2 0103-03	STB-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			1690	m2	1 690,000	
					RAZEM	1 690,000
25	KNR AT-04 d.2.2 0101-02 analiza indywidualna	STB-1	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne - siatka na krety z PCV o gram. 35-45g/m2	m2		
			1688,80	m2	1 688,800	
					RAZEM	1 688,800
26	KNR 2-23 d.2.2 0206-05 0206-06	STB-1	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki na terenie rozścielenia i mech.wymieszanem o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	ha		
			poz.29 / 10000	ha	0,167	
					RAZEM	0,167
27	KNR 2-01 d.2.2 0212-07	STB-1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, - dowóz ziemi uprawnej	m3		
			poz.29 * 0,20	m3	333,760	
					RAZEM	333,760
2.3		45233200-1	Nawierzchnia			
28	KNNR 1 d.2.3 0501-01	STB-1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
			poz.29	m2	1 668,800	
					RAZEM	1 668,800
29	KNR 2-23 d.2.3 0210-01	STB-1	Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygotowanej warstwie roślinnej na terenie płaskim bez nawożenia <i>darni - trawa rolowana</i>	m2		
			1668,80	m2	1 668,800	
					RAZEM	1 668,800
30	KNR 2-23 d.2.3 0212-01	STB-1	Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych darniowaniem użytkowane intensywnie - w okresie gwarancyjnym	m2		
			poz.29	m2	1 668,800	
					RAZEM	1 668,800