

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Klucz wykonawczy	Lokalizacja	j.m.	Poszcz.	Razem
roboty budowlane							
1		Klatka 14 - roboty przygotowawcze					
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią			m ²		
d.1	1216-01	< zabezpieczenie schodów drewnianych > 0.33*1.55*83			m ²	42.45	
		< zabezpieczenie podestów > 2.60*3.16+ 3.20*1.16+2.42*3.16+1.67*3.23+2.45*3.20+ 1.60*3.23+2.72*3.21+1.33*5.19+1.62*1.64			m ²	56.27	
						RAZEM	98.72
2	KNR 4-01 0419-	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m			szt.		
d.1	03	< analogia do wykonania rusztowań do malowania sufitów podestów > 5			szt.	5.00	
						RAZEM	5.00
2		Malowanie					
3	KNR 2-02 0925-	Oslony okien folią polietylenową			m ²		
d.2	01	< zabezpieczenie balustrad > (2.97+3.30*5+2.97)*0.94*2			m ²	42.19	
		< okna na klatce schodowej > 0.64*1.63+1.55*1.63*3			m ²	8.62	
		< drzwi do lokali > 1.32*2.55*6+0.90*2.00*2			m ²	23.80	
		< brama wjazdowa z kratą > 1.95*3.80			m ²	7.41	
		< drzwi w przejeździe > 1.17*2.10			m ²	2.46	
		< wejście na oficynę > 2.96*2.78			m ²	8.23	
		< drzwi piwnica > 1.15*2.10			m ²	2.42	
		< brama z kratą > 1.95*3.80*2			m ²	14.82	
		< krata przy drzwiach > 1.58*2.15*2			m ²	6.79	
		< drzwi na strych > 1.02*2.10			m ²	2.14	
		< bramy wjazdowe > 5.86*3.20*2			m ²	37.50	
		< szafki elektryczne > 1.85*1.44+1.60*1.25+0.70*1.00+0.46*1.10*4+0.70*0.64*4+0.52*0.74			m ²	9.56	
						RAZEM	165.94
4	KNR 0-23 2611-	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie			m ²		
d.2	01	< zmycie z kurzu tynku akrylowego >			m ²	281.56	
		< klatka schodowa > (7.03+5.21)*17.42+ (6.97+1.53)*2*4.02			m ²	115.18	
		< przejazd pod budynkiem > (11.72+3.20)*2*3.86			m ²	-57.80	
		< minus drzwi powyżej 1m2 > -(23.80+2.42+37.50/2+2.14+2.46+8.23)			m ²	-8.62	
		< minus okna powyżej 1m2 > -8.62			m ²	-10.81	
		< minus kraty powyżej 1m2 > -(1.95*3.80+1.58*2.15)			m ²		
						RAZEM	319.52
5	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe			m ²		
d.2	1134-02	319.52			m ²	319.52	
						RAZEM	319.52
6	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome			m ²		
d.2	1134-01	< sufity i spody biegów schodowych > 7.03*5.21*4+6.97*1.53+11.72*3.20			m ²	194.67	
						RAZEM	194.67
7	KNR 9-27 0401-	Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - ściany i stropy			m ²		
d.2	03	< analogia do malowania okładziny ściennej cieńkowiejskiej na klatce schodowej farbami silikonowymi > 319.52+194.67			m ²	514.19	
						RAZEM	514.19
8	KNR 4-01 1209-	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2			szt.		
d.2	12	< malowanie stopnic schodów farbami olejnymi o zwiększonej odporności na ścieranie > 83			szt.	83.00	
						RAZEM	83.00
9	KNR 4-01 1209-	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2			m ²		
d.2	08						

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Klucz wykonawczy	Lokalizacja	j.m.	Poszcz.	Razem
		< malowanie podestów farbami o zwiększonej odporności na ścieranie > 2.60*3.16+3.20*1.16+2.42*3.16+3.23*1.67+3.20*2.45+3.23*1.60+3.21*2.72+5.19*1.33+1.64*1.64			m ²	56.30	
						RAZEM	56.30
3		Roboty porządkowe					
10 d.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 8.62*1.75			m ²		
					m ²	15.09	
						RAZEM	15.09
11 d.3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 57.80*2.00			m ²		
					m ²	115.60	
						RAZEM	115.60
12 d.3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi < anlogia do mycia szafek elektrycznych > 9.56			m ²		
					m ²	9.56	
						RAZEM	9.56
13 d.3	KNR 4-01 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni drewnianych z podestami wraz z wangami < podesty > 9 < schody > 83			szt.		
					szt.	9.00	
					szt.	83.00	
						RAZEM	92.00
4		Piwnice					
14 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.82*1.52+13.20*1.47			m ²		
					m ²	26.73	
						RAZEM	26.73
15 d.4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 < skucie odspojonych tynków ścian na zej-sciu do piwnicy > (1.47+4.82)*2*2.07			m ²		
					m ²	26.04	
						RAZEM	26.04
16 d.4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ce-ramicznych, gazo- i pianobetonów na ścia-nach w pomieszczeniach o powierzchni pod-łogi ponad 5 m2 26.04			m ²		
					m ²	26.04	
						RAZEM	26.04
17 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 < ściany > 2*(13.20+1.47)*2.07+4.93*2.07+3.62*2.07+3.60*2.07+1.53*2.07 < sufit > 13.20*1.47+4.82*1.52			m ²		
					m ²	89.05	
					m ²	26.73	
						RAZEM	115.78
18 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania powierzchni poziome < sufit > 26.73			m ²		
					m ²	26.73	
						RAZEM	26.73
19 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania- powierzchni pionowe < ściany > 26.04+89.05			m ²		
					m ²	115.09	
						RAZEM	115.09
20 d.4	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 26.04+115.78			m ²		
					m ²	141.82	
						RAZEM	141.82
21 d.4	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek las-trykowych i betonowych 26.73			m ²		
					m ²	26.73	
						RAZEM	26.73
22 d.4	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone < drzwi piwniczne z łat > 0.80*2.00*11			m ²		
					m ²	17.60	
						RAZEM	17.60
23 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samo-chodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 26.04*0.02			m ³		
					m ³	0.52	
						RAZEM	0.52
24 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samo-chodami samowyladowczymi - za każdy na-stępny 1 km			m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Klucz wykonawczy	Lokalizacja	j.m.	Poszcz.	Razem
		< x 9 > 0.52			m ³	0.52	
						RAZEM	0.52
25	Wycena indywidualna	Utylizacja gruzu			m ³		
		0.52			m ³	0.52	
						RAZEM	0.52
5		Klatka 14a od podwórza - roboty przygotowawcze					
26	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią			m ²		
		< zabezpieczenie schodów drewnianych > 0.27*1.03*79			m ²	21.97	
		< schody lastryko > 0.33*1.18*4			m ²	1.56	
		< zabezpieczenie podestów lastryko > 1.48*2.21+1.66*2.00+2.20*1.46+1.40*1.97+1.53*2.20+1.29*2.00+1.48*2.20+1.37*2.00+2.19*1.27+1.30*1.16+1.92*1.67			m ²	32.00	
						RAZEM	55.53
27	KNR 4-01 0419-d.5 03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m			szt.		
		< analogia do wykonania rusztowań do malowania sufitów podestów > 5			szt.	5.00	
						RAZEM	5.00
6		Malowanie					
28	KNR 2-02 0925-d.6 01	Oslony okien folią polietylenową			m ²		
		< zabezpieczenie balustrad > (2.16+2.97*5+2.97)*0.88*2			m ²	35.16	
		< okna na klatce schodowej > 1.20*1.75*4			m ²	8.40	
		< drzwi do lokali i wejściowe > 1.00*2.00+0.90*2.00*6			m ²	12.80	
		< drzwi piwnica > 0.94*2.05			m ²	1.93	
		< drzwi na strych > 0.90*2.00*2			m ²	3.60	
		< drzwiczki elektryczne > 0.40*1.03+0.24*0.64*4+0.70*1.00*4+0.47*1.10*4+0.52*0.73*4			m ²	7.41	
						RAZEM	69.30
29	KNR 0-23 2611-d.6 01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie			m ²		
		< zmycie z kurzu tynku akrylowego >			m ²	216.14	
		< klatka schodowa > (5.01+2.19)*2*15.01			m ²	-26.73	
		< minus drzwi powyżej 1m2 > -(8.40+12.80+1.93+3.60)			m ²	-8.40	
		< minus okna powyżej 1m2 > -8.40			m ²		
						RAZEM	181.01
30	NNRNKB 202 d.6 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe			m ²		
		181.01			m ²	181.01	
						RAZEM	181.01
31	NNRNKB 202 d.6 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome			m ²		
		< sufity i spody biegów schodowych > 5.01*2.19*6			m ²	65.83	
						RAZEM	65.83
32	KNR 9-27 0401-d.6 03	Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - ściany i stropy			m ²		
		< analogia do malowania okładziny ściennej cieńkowiejskiej na klatce schodowej farbami silikonowymi > 181.01+65.83			m ²	246.84	
						RAZEM	246.84
33	KNR 4-01 1209-d.6 12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²			szt.		
		< malowanie stopnic schodów farbami olejnymi o zwiększonej odporności na ścieranie > 79			szt.	79.00	
						RAZEM	79.00
34	KNR 4-01 1209-d.6 08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²			m ²		
		< malowanie podestów farbami olejnymi o zwiększonej odporności na ścieranie > 2.19*1.40*8			m ²	24.53	
						RAZEM	24.53
7		Roboty porządkowe					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Klucz wykonawczy	Lokalizacja	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.7	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 8.40*1.75			m ²		
					m ²	14.70	
						RAZEM	14.70
36 d.7	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi (12.80+1.93+3.60)*2.00			m ²		
					m ²	36.66	
						RAZEM	36.66
37 d.7	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi < mycie drzwiczek do szafek elektrycznych > 7.41			m ²		
					m ²	7.41	
						RAZEM	7.41
38 d.7	KNR 4-01 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni drewnianych z podestami wraz z wangami < podesty > 8 < schody > 79			szt.		
					szt.	8.00	
					szt.	79.00	
						RAZEM	87.00
8		Piwnice					
39 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 9.30*1.23+2.53*0.90			m ²		
					m ²	13.72	
						RAZEM	13.72
40 d.8	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² < skucie odspojonych tynków ścian na zejściu do piwnicy > 10.00			m ²		
					m ²	10.00	
						RAZEM	10.00
41 d.8	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 10.00			m ²		
					m ²	10.00	
						RAZEM	10.00
42 d.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² < ściany > (9.30+1.23)*2*2.08+(0.90+2.53)*2*2.20-10.00 < sufity > 9.30*1.23+0.90*2.53			m ²		
					m ²	48.90	
					m ²	13.72	
						RAZEM	62.61
43 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome < sufity > 13.72			m ²		
					m ²	13.72	
						RAZEM	13.72
44 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe < ściany > 10.00+48.90			m ²		
					m ²	58.90	
						RAZEM	58.90
45 d.8	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 13.72+58.90			m ²		
					m ²	72.62	
						RAZEM	72.62
46 d.8	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 13.72			m ²		
					m ²	13.72	
						RAZEM	13.72
47 d.8	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone < drzwi piwniczne z lat > 0.80*2.00*11			m ²		
					m ²	17.60	
						RAZEM	17.60
48 d.8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 10.00*0.02			m ³		
					m ³	0.20	
						RAZEM	0.20
49 d.8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km < x 9 > 0.20			m ³		
					m ³	0.20	
						RAZEM	0.20
50 d.8	Wycena indywidualna	Utylizacja gruzu 0.20			m ³		
					m ³	0.20	
						RAZEM	0.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	Klucz wykonawczy	Lokalizacja	j.m.	Poszcz.	Razem
9		Klatka 14b od podwórza - roboty przygotowawcze					
51 d.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią < zabezpieczenie schodów drewnianych > 0.28*1.05*79 < schody lastryko > 0.32*1.13*4 < zabezpieczenie podestów lastryko > (0.50*1.63*0.77*2)*5+3.82*1.67*5+1.71*3.18*4+1.11*0.61+1.14*0.52+2.20*1.57			m ² m ² m ² m ²	23.23 1.45 64.65	
						RAZEM	89.32
52 d.9	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m < analogia do wykonania rusztowań do malowania sufitów podestów > 5			szt. szt.	 5.00	
						RAZEM	5.00
10		Malowanie					
53 d.10	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową < zabezpieczenie balustrad > (2.16+2.97*5+2.97)*0.88*2 < okna na klatce schodowej > 1.43*1.75*4 < drzwi do lokali i wejściowe > 1.08*2.00+0.90*2.00*8 < drzwi piwnica > 0.90*2.00 < drzwi na strych > 1.00*2.00*2 < drzwi do szafek elektrycznych > 0.70*0.50*4+0.52*0.73*3+0.45*1.10*4+0.23*0.64+0.70*1.00+0.40*1.03			m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 35.16 10.01 16.56 1.80 4.00 5.78	
						RAZEM	73.31
54 d.10	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie < zmycie z kurzu tynku akrylowego > < klatka schodowa > (4.00+2.16)*2*15.01+2.91*1.46*5+2.91*1.04*5+2.91*3.76*5+2.91*1.08*5+2.91*1.29*5 < minus drzwi powyżej 1m2 > -(16.56+1.80+4.00) < minus okna powyżej 1m2 > -10.01			m ² m ² m ² m ²	 310.49 -22.36 -10.01	
						RAZEM	278.12
55 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe 278.12			m ² m ²	 278.12	
						RAZEM	278.12
56 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome < sufity i spody biegów schodowych > 4.00*2.16*5			m ² m ²	 43.20	
						RAZEM	43.20
57 d.10	KNR 9-27 0401-03	Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji farbami - ściany i stropy < analogia do malowania okładziny ściiennej cieńkowiejskiej na klatce schodowej farbami silikonowymi > 278.12+43.20			m ² m ²	 321.32	
						RAZEM	321.32
58 d.10	KNR 4-01 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 < malowanie stopnic schodów farbami olejnymi o zwiększonej odporności na ścieranie > 79			szt. szt.	 79.00	
						RAZEM	79.00
59 d.10	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 < malowanie podestów farbami olejnymi o zwiększonej odporności na ścieranie > 2.16*1.40*8			m ² m ²	 24.19	
						RAZEM	24.19
11		Roboty porządkowe					
60 d.11	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 8.40*1.75			m ² m ²	 14.70	
						RAZEM	14.70

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Klucz wykonawczy	Lokalizacja	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.11	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi (12.80+1.93+3.60)*2.00			m ² m ²	 36.66	
						RAZEM	36.66
62 d.11	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi < mycie drzwiczek szafek elektrycznych > 5.78			m ² m ²	 5.78	
						RAZEM	5.78
63 d.11	KNR 4-01 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni drewnianych z podestami wraz z wangami < podesty > 8 < schody > 79			szt. szt. szt.	 8.00 79.00	
						RAZEM	87.00
12		Piwnice					
64 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 9.30*1.23+2.53*0.90			m ² m ²	 13.72	
						RAZEM	13.72
65 d.12	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² < skucie odspojonych tynków ścian na zejściu do piwnicy > 10.00			m ² m ²	 10.00	
						RAZEM	10.00
66 d.12	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 10.00			m ² m ²	 10.00	
						RAZEM	10.00
67 d.12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² < ściany > (9.30+1.23)*2*2.08+(0.90+2.53)*2*2.20-10.00 < sufity > 9.30*1.23+0.90*2.53			m ² m ² m ²	 48.90 13.72	
						RAZEM	62.61
68 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome < sufity > 13.72			m ² m ²	 13.72	
						RAZEM	13.72
69 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe < ściany > 10.00+48.90			m ² m ²	 58.90	
						RAZEM	58.90
70 d.12	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 13.72+58.90			m ² m ²	 72.62	
						RAZEM	72.62
71 d.12	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 13.72			m ² m ²	 13.72	
						RAZEM	13.72
72 d.12	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone < drzwi piwniczne z lat > 0.80*2.00*11			m ² m ²	 17.60	
						RAZEM	17.60
73 d.12	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 10.00*0.02			m ³ m ³	 0.20	
						RAZEM	0.20
74 d.12	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km < x 9 > 0.20			m ³ m ³	 0.20	
						RAZEM	0.20
75 d.12	Wycena indywidualna	Utylizacja gruzu 0.20			m ³ m ³	 0.20	
						RAZEM	0.20