

PRZEDMIAR				
Remont/modernizacja drogi w msc. Wiśniowa poprzez położenie nowej nawierzchni asfaltowej				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
SS T CP V	01.00.00 .00 4511100 0-8	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
1	kalkulacja własna	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont/modernizacja drogi w msc. Wiśniowa poprzez położenie nowej nawierzchni asfaltowej.” (Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Opracowanie projektów tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu. Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej)	kpl	1
2	kalkulacja własna	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (Odtworzenie układu sytuacyjno - wysokościowego drogi jej elementów oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Łączna długość odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 735m)	m	980,00
SS T CP V	05.00.00 .00 4523300 0-9	<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
3	05.03.11 .31	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno śr. gr. 4cm (Frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość śr. 4cm w celu powiązania wysokościowego istniejących i projektowanych nawierzchni bitumicznych. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy.)	m <sup>2</sup>	120,00
4	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyrównawcza w ilości 50kg/m <sup>2</sup> (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyrównawcza, na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wyrównawczą Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod wyrównawczą.)	m <sup>2</sup>	4158,00
5	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna gr. w-wy 4cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 – warstwa ścieralna, gr. w-wy 4cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod ścieralną.)	m <sup>2</sup>	4060,00
SS T CP V	06.00.00 .00 4523300 0-9	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
6	kalkulacja własna	Uzupełnienie poboczy i zjazdów gruntowych materiałem kamiennym (Plantowanie i uzupełnienie - pobocza o śr. szerokości 0,75m i gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm)	m <sup>2</sup>	980,00

mgr inż. Konrad Gądek

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
Przew. SWK/0669/PBZ/17  
do projektowania  
w specjalności inżynierskiej drogowej  
bez ograniczeń