


## STAN ISTNIEJĄCY



## WYKAZ PRAC TECHNOLOGICZNYCH WCHODZĄCYCH W REMONT BUDYNKU DOMKU LETNISKOWEGO LIMBA

1. Demontaż istniejących obróbek blacharskich.
2. Demontaż istniejącego pokrycia dachowego.
3. Demontaż istniejącego deskowania dachu.
4. Demontaż istniejącej konstrukcji dachowej.
5. Wykonanie konstrukcji dachowej z krokwi o przekroju 8x20 cm.
6. Wykonanie deskowania dachu.
7. Ułożenie membrany dachowej.
8. Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej 1 warstwa podkładowa, 1 warstwa wierzchniego krycia.
9. Wykonanie obróbek blacharskich, montaż rynny oraz rury spustowej
10. Wykonanie zadaszenia z blachy fałdowanej.
11. Wykonanie 3 słupków 10x10cm

JEDNOSTKA PROWADZĄCA PROJEKT:



**Tipi studio projektowe**  
ul. Andersa 18a/10  
43-100 TYCHY  
e-mail.:kontakt@tipistudio.pl  
tel. 607 309 303

OBIEKT: **BUDYNEK DOMKU LETNISKOWEGO LIMBA**

ADRES INWESTYCJI: woj. pomorskie, powiat pucki, gmina Krokowa  
84-113 BIAŁOGÓRA, ul. Harcerska

INWESTOR: Nadleśnictwo Choczewo  
ul. Świerkowa 8, 84-210 Choczewo

TEMAT PROJEKTU: **INWENTARYZACJA BUDYNKU LETNISKOWEGO LIMBA**

BRANŻA: BUDOWLANA

OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Paulina Milian

podpis:

## RZUT DACHU

skala 1:50 data 06.2023 nr rys. A-05