

Kraków, dn. 22.11.2023 r.

L.dz.DZP-291-4701.3/2023

Do
Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamówień publicznych pn. **„Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w kondygnacji pierwszego piętra budynku zamieszkania zbiorowego na pomieszczenia związane z funkcją konferencyjną Centrum Szkoleniowego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zlokalizowanego na działce nr 559/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Krynica Wieś, gmina Krynica-Zdrój”**, nr zamówienia: **DZP-291-4701/2023**

Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że w dniach 16-22 listopada 2023 r. wpłynęły wnioski Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań/wniosków wraz z odpowiedziami.

Lp.	Pytanie/wniosek wykonawcy	Odpowiedź zamawiającego
1	Proszę o podanie prawidłowych ilości przedmiarowych dla poz. 1.2.6 i poz. 1.2.7.	Pozycja 1.2.6 - obmiar: 2,30mb; Oozycja 1.2.7 - obmiar: 4,40 m2.
2	Brak w przedmiarach nakładów na ustawienie i dzierżawę rusztowań do robót elewacyjnych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót do wykonania.	Proszę o uwzględnienie w wycenie pozycji nr .CJ 11/3001/1(9) - "Koszt pracy rusztowań zewnętrznych typowych ramowych(fasadowych) wysokość do 20m, dla kompletu 1200m2 rzutu pionowego i czasu wynajmu do 21 dni" -obmiar-1 kpl
3	Czego dotyczy poz. 2.9.3 przedmiaru robót budowlanych - Analogia - Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa?	Analogia do pozycji - dotyczy izolacji przeciwwilgociowej (parochronnej) w dachu.
4	Za mało policzonych obróbek blacharskich poz. 2.8.11 - tylko 30 m2, powinno być ok. 200 m2 + kołnierze okien dachowych - proszę o korektę obmiaru.	Zmiana obmiaru w pozycji nr 2.8.11 na 200 m2; W pozycji nr 2.15.2 - kalkulacja indywidualna - wykonawca indywidualnie wylicza wszystkie koszty i materiały niezbędne do dostawy i montażu okna.
5	Brak nakładów na montaż gąsiorów dachowych ok. 82 mb - proszę o uzupełnienie przedmiaru robót do wykonania.	Proszę o uwzględnienie w wycenie pozycji nr KNNR 2/508/2- pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, gąsiory - analogia: blacha trapezowa - obmiar 82,57 mb.
6	Brak nakładów na wykonanie korytowania i podbudowy z kruszywa pod opaski wokół budynku poz. 2.20.2 . Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.	Proszę o uwzględnienie w wycenie pozycji nr KNR 2-31/101/7-"Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, na głębokość 20 cm" - obmiar 146,52 m2 ; pozycji nr KNR 231/114/8 -"Podbudowy z kruszyw, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm" - obmiar 146,52; pozycji nr KNR 231/114/8 - "Podbudowy z kruszyw, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - obmiar 146,52, krotność 2; pozycji nr KNR 231/105/3 - "Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm" - obmiar 135 m2.
7	Czy jest w zakresie wykonania podsufitka (podbicie okapów dachu)?	Tak, podbitka jest pokazana na rysunkach (np. PW.Architektura Przekrój 1-1). Proszę o uwzględnienie w wycenie pozycji nr KNNRW 3/502/2 - "Uzupełnienie deskowania dachów - wykonanie okapu" - obmiar 61,42 m2.

8	Pozostawienie istniejących ścian bez docieplenia dodatkową warstwą styropianu spowoduje nie spełnienie norm termicznych dla przegród zewnętrznych. Proszę o ewentualną korektę przedmiaru robót do wykonania.	Projektant podtrzymuje rozwiązania projektowe.
9	Brak nakładów na pracę wyżki do malowania ścian nad dachem. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.	Proszę o uwzględnienie w wycenie kalkulacji własnej - praca sprzętu (podnośnika) przy malowaniu ścian ponad dachem.
10	Nie uwzględniono odbudowy posadzek i stropu w rejonie wykonywania windy towarowej, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót do wykonania.	Proszę o uwzględnienie w wycenie pozycji KNRW 401/803/2- "uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzki 1,0-5,0 m2/miejsce, z zatarciem na gładko 25m2. Strop wokół windy żelbetowy wg.poz. 2.7.1
11	Prosimy o podanie wytycznych dla windy osobowej. W dokumentacji brak parametrów technicznych windy.	Odpowiedzi udzielono 21.11.2023 r.
12	W udostępnionych przedmiarach pomocniczych brak zakresu związanego z wykonania podbitki dachowej w ilości ok 85,00 m ² . Czy wymieniony zakres należy przyjąć do wyceny?	Odpowiedzi udzielono wyżej.
13	W udostępnionych przedmiarach pomocniczych brak zakresu związanego z dostawą i montażem wyłazów strychowych na przestrzeń poddasza w klasie Ei30 w ilości 2 szt. Czy wymieniony zakres należy przyjąć do wyceny?	Należy przyjąć do wyceny.
14	W udostępnionych przedmiarach pomocniczych brak zakresu związanego z dostawą i montażem wyłazem dachowym do przestrzeni nieogrzewanych w ilości 1 szt. Czy wymieniony zakres należy przyjąć do wyceny?	Należy przyjąć do wyceny.
15	W udostępnionych przedmiarach pomocniczych brak zakresu związanego z dostawą i montażem wycieraczek zewnętrznych prosimy o podanie zestawienia wycieraczek.	Wycieraczka wg. opisu technicznego, należy przyjąć do wyceny.

16	W udostępnionych przedmiarach pomocniczych brak zakresu związanego z obudową Ei60 jętek wentylatorni w ilości ok 50,00 m ² . Prosimy o wyjaśnienie.	Obudowa jętek w wentylatorowni została ujęta w poz. 2.10.5.
17	W udostępnionych przedmiarach pomocniczych brak zakresu związanego z malowaniem sufitów parteru oraz poddasza w ilości ok 700,00 m ² . Prosimy o wyjaśnienie.	Malowanie sufitów zostało ujęte w poz. 2.11.5.
18	W udostępnionych przedmiarach pomocniczych brak zakresu związanego z wykonaniem zadaszenia nad wejściem (wejście do klatki schodowej k02). Prosimy o informacje czy do wyceny należy przyjąć wymieniony zakres. Jeśli tak to za jakiego materiału należy wykonać zadaszenie, jakie wykończenie od spodu, ewentualnie prosimy o uzupełnienie przekroju przez wymieniony daszek.	Elementy te ujęto w części przedmiaru dotyczącej konstrukcji więźby dachowej, wykonanie zadaszenia wg. rysunku przekrój C-C.
19	W odpowiedzi pkt. 14, 19 przyjęto winda o 2 przystankach . prosimy o określenie które kondygnacje ma obsługiwać (parter, parter +1,56, I piętro?)	Winda towarowa ma dwa przystanki: na poz. +0,00 oraz +5,21, co jest widoczne na rzutach tych poziomów.
20	W odpowiedzi pkt. 15 podano rys A.18-A.20 które określają malowanie wewnętrzne, pytanie dotyczyło zakresu prac malarskich zewnętrznych z niezbędnymi rusztowaniami w tym na połaci dachu.	Całość obiektu. Pozycja z kosztorysu nr .CJ 11/3001/1(9)- " Koszt pracy rusztowań zewnętrznych typowych ramowych(fasadowych) wysokość do 20m, dla kompletu 1200m2 rzutu pionowego i czasu wynajmu do 21 dni" -obmiar- 1 kpl.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.