

# Rzeczoznawca budowlany mgr inż. Wojciech Błaszczak

PROJEKTY

NADZORY

KOSZTORYSY

EKSPERTYZY

NIP 774-184-90-92

09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76

Tel. 601 278 205

## PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa placu zabaw, położonego na działce o nr. ew. 220/3 ,obręb ew. 4-Łukasiewicza zlokalizowanego Miodowa Jar w Płocku ,w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:” Budowa placu zabaw na osiedlu Miodowa Jar w Płocku -prace przygotowawcze.

Załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Oferent jest zobowiązany samodzielnie dokonać przedmiaru. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie budowlanym i wykonawczym na własną odpowiedzialność i ryzyko,

Adres : 09-400 Płock ul. Miodowa Jar

Działka nr ew. 220/3

Jedn. ew. 146201\_1 M..Płock

Obręb ewidencyjny: 0004

Inwestor: Gmina Płock

ul. Stary Rynek 1

09-400 Płock

Data sporządzenia projektu: 29.09.2023

OPRACOWAŁ mgr inż. Wojciech Błaszczak	Up.konstr-bud. Bez ogr. Nr ew. MAZ/0465/PBKb/18	
--	--	---

Egz nr

1 2

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 PRACE ROZBIÓRKOWE</b>					
1	analiza	Zabezpieczenie zieleni	kpl		
d.1	własna	1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	Analiza	Demontaż zabawek i el. malej architektury	elem		
d.1	własna	9	elem	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
3	KNR-W 4-	Wywiezienie starych elementów -do 1km	m <sup>3</sup>		
d.1	01 0109-11	6	m <sup>3</sup>	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
4	KNR-W 4-	Wywiezienie starych elementów na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	01 0109-10	Krotność = 9 6	m <sup>3</sup>	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
5	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-05	63	m <sup>2</sup>	63.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.00</b>
6	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-03	63	m <sup>2</sup>	63.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.00</b>
7	KNR 2-31	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-02	169	m <sup>2</sup>	169.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.00</b>
8	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży	m		
d.1	0814-02	208	m	208.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.00</b>
9	KNR 2-31	Ręczne rozebranie starego piasku przy urządzeniach zabawowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0802-01	85	m <sup>2</sup>	85.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.00</b>
10	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu-do 1km	m <sup>3</sup>		
d.1	01 0109-11	26	m <sup>3</sup>	26.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.00</b>
11	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	01 0109-10	Krotność = 9 26	m <sup>3</sup>	26.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.00</b>
<b>2 PRACE MONTAŻOWE</b>					
12	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-07	188	m <sup>2</sup>	188.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.00</b>
13	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-08	Krotność = 2 188	m <sup>2</sup>	188.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.00</b>
14	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20pod kostke betonowa	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-07	169	m <sup>2</sup>	169.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.00</b>
15	KNR-W 4-	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)	m <sup>3</sup>		
d.2	01 0109-06	90	m <sup>3</sup>	90.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.00</b>
16	KNR-W 4-	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	01 0109-08	Krotność = 9 90	m <sup>3</sup>	90.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.00</b>
17	KNKRB 0-	Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod obrzeża gumowe i betonowe	1 m <sup>3</sup>		
d.2	06-0401-0300				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		28	1 m <sup>3</sup>	28.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.00</b>
18	KNKRB 0- d.2 06-0404- 0300	Obrzeża gumowe	100 m		
		1.25	100 m	1.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.25</b>
19	KNKRB 0- d.2 06-0404- 0300	Obrzeża betonowe	100 m		
		0.21	100 m	0.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.21</b>
20	KNKRB 0- d.2 06-0104- 0500	Podbudowa z kruszywa pod kostkę	m <sup>3</sup>		
		16.9	m <sup>3</sup>	16.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.90</b>
21	KNR 0-11- d.2 0317-0100	Nawierzchnie z kostki betonowej gr 6cm	m <sup>2</sup>		
		169	m <sup>2</sup>	169.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.00</b>
22	Analiza d.2 własna	Montaż nawierzchni bezpiecznej z piasku	m <sup>2</sup>		
		188	m <sup>2</sup>	188.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.00</b>
23	analiza d.2 własna	Montaż urządzeń placow zabaw Zestaw -1 Huśtawka -2 Karuzela -3 Karuzela platformowa -4 Huśtawka wagowa -5 Piaskownica-6 Bujak-7 Tablica unformacja	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
24	analiza d.2 własna	Montaż el. małej architektury ławki -4szt kosze3 szt	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>