

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
„Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap V”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA TUCHÓW
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661168
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Tuchów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 33-170
- 1.4.4.) Województwo: małopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 14 65 25 474
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@tuchow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuchow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c88bef34-bcc0-11ed-9236-36fed59ea7dd
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405935
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00126220

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

„Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap V”

Umowa dla części nr 3

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część nr 3 Audyt nr 38 – Siedliska 356A

1. Termomodernizacja

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował będzie:

1.1 Wymiana istniejących zewnętrznych okien drewnianych i PCV

Wymiana istniejących zewnętrznych okien drewnianych i PCV (w tym drzwi balkonowych i tarasowych szt. 3) i drewnianych (szt. 4) na nowe okna i drzwi balkonowe PCV łącznie w ilości 15 szt. o współczynniku przenikania ciepła $U=0,900 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ i łącznej powierzchni około 25,31 m². W zakres termomodernizacji wchodzi rozkucie ościeży okiennych od strony wewnętrznej, wymiana starej wyeksploatowanej stolarki okiennej przyziemia i wysokiego parteru, demontaż istniejących parapetów okiennych zewnętrznych i wewnętrznych w przyziemiu i w wysokim parterze, wykonanie nowych tynków kat. III (technika dowolna) ościeży okiennych wraz z ich jednokrotnym pomalowaniem, montaż nowych parapetów okiennych zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachu o łącznej długości około 15,00 mb, montaż nowych parapetów wewnętrznych PCV (szt. 12), o łącznej długości około 14,90 mb.

1.2 Wymiana istniejących wewnętrznych drzwi drewnianych

Wymiana istniejących wewnętrznych drzwi drewnianych w przyziemiu budynku i drzwi wejściowych na poddasze nieużytkowe (szt. 2) na nowe ocieplane, obejmuje demontaż starych drzwi drewnianych płycinowych i montaż kompletnych dwoje drzwi wewnętrznych, pełnych wyposażonych w klamki, w co najmniej trzy zawiasy, a także w zamek, zlokalizowanych w garażu w przyziemiu budynku i na poddaszu nieużytkowym obiektu, drzwi ocieplane o współczynniku przenikania ciepła $U=1,300 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ (0,90x2,10) o łącznej powierzchni około 3,78 m²,

1.3 Modernizacja przegrody wewnętrznej, stropu pod poddaszem

Zakres prac obejmuje zerwanie istniejącej podłogi na poddaszu nieużytkowym (podłoga do ponownego wbudowania), wykonanie rusztu drewnianego na istniejącym ruszcie drewnianym z bali drewnianych grubości 5x15 cm pod docieplenie stropu wełną mineralną grubości 15 cm o współczynniku przenikania ciepła ($\lambda= 0,033 \text{ [W/m}^2\text{K]}$) o powierzchni około 128,69 m². Ponadto w ramach wykonanej termomodernizacji stropu wymagane jest zabezpieczenie wykonanej izolacji folią paroizolacyjną PCV, a także wykonanie podłogi drewnianej z wykorzystaniem desek pochodzących z demontażu istniejącej podłogi, wraz z ewentualnym uzupełnieniem.

2. Montaż grzejnika

Zakłada się wymianę 1 grzejnika stalowego wraz z zaworem termostatycznym w garażu zlokalizowanym w podpiwniczeniu budynku

3. Montaż zaworów termostatycznych

Zakres prac obejmuje również montaż 10. zaworów termostatycznych na istniejących grzejnikach.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

45211100-0 - Roboty budowlane w zakresie domów

45320000-6 - Roboty izolacyjne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-04-19**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Andrzej Niemczura Firma Handlowo-Usługowo-Remontowo-Budowlana "COLUS-BUD"**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 9930400359**4.3.4.) Miejscowość:** Breń 64B**4.3.5.) Kod pocztowy:** 33-140**4.3.6.) Województwo:** małopolskie**4.3.7.) Kraj:** Polska**4.4.) Wartość umowy:** 52920,00 PLN**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00189385/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-09-11

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 52920,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Wystawiono notę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,8% za każdy dzień zwłoki w terminowym wykonaniu umowy. Termin wykonania wynikający z zapisów umowy 19.08.2023, termin realnego wykonania 11.09.2023 kwota noty 9313,92 zł. Łączna kwota wynagrodzenia wykonawcy 52920,00 zł.