







OZNACZENIE TYPU W INWENTARYZACJI		0/28	0/29	0/30	0/31	0/32	0/33	
OZNACZENIE PRZEZNACZENIA WG LEGENDY		⊗	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
<div></div>								
		WYMIARY ZEWNĘTRZNE	173	158	187	117	187	107
		OSZCZERNICZY(cm)	321	355	368	310	368	310
		IŁOŚĆ (sztuki)	1	1	3	2	4	3
		LEWE/PRAWE	_____	_____	_____	_____	_____	_____
MATERIAŁ	PCV	PCV, DREWNO	DREWNIANE, DWUSKRZYDŁOWE	DREWNIANE, DWUSKRZYDŁOWE	DREWNIANE, DWUSKRZYDŁOWE	DREWNIANE, DWUSKRZYDŁOWE		
UWAGI	WITRAŻ NA KŁATCE SCHODOWEJ OKNO - WYMIENIONE W NIEOKREŚLONYM CZASIE	WITRAŻ NA KŁATCE SCHODOWEJ	SKRZYNKOWE Z WEWNĘTRZNYMI OKIENNICAM SKŁADANYMI	SKRZYNKOWE	SKRZYNKOWE	SKRZYNKOWE		
! WYMIENIĆ NA DREWNIANE Z WKŁADEM TRZYSZYBOWYM		* OKNO STARE PRZEZNACZONE DO RENOWACJI	* OKNO STARE PRZEZNACZONE DO RENOWACJI	* OKNO STARE PRZEZNACZONE DO RENOWACJI	* OKNO STARE PRZEZNACZONE DO RENOWACJI	* OKNO STARE PRZEZNACZONE DO RENOWACJI		

OKNA SKRZYNIKOWE, DREWNIANE PRZEZNACZONE DO WYMIANY: WYMIANA NA OKNA JEDNORAMOWE, Z WKŁADEM SZYBOWYM.  
NIE DOTYCZY TO OKIEN PRZEZNACZONYCH DO RENOWACJI (WG ZESTAWIENIA NA RYS. NR 17).

LEGENDA:

- Ⓜ

oznaczenie dotyczące okna wymienionego podczas remontów w ciągu 10-ciu lat
- Ⓜ\*

oznaczenie dotyczące okna wymienionego podczas remontów w ciągu 10-ciu lat przeznaczzonego do wymiany lub renowacji
- ⊗

oznaczenie dotyczące okna przeznaczzonego do wymiany
- ⊙

oznaczenie dotyczące okna przeznaczzonego do renowacji

\*Uwaga  
szczegółowe wymiary stolarki należy zebrać z natury

ARCHIWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
**ARCHIWA** Wiktor Janusz  
adres: **ul. Kowańska 1/111, 76-200 SŁUPSK**  
telefon: 600 618 534  
mail: [archiwa@wjp.pl](mailto:archiwa@wjp.pl)  
strona: [www.architektislupsk.com.pl](http://www.architektislupsk.com.pl)

nazwa obiektu budowlanego:  
**BUDYNEK - PAŁAC**  
**(wymiana stolarki okiennej)**

tytuł rysunku: **zestawienie cz. 7**

SKALA: **1:50** NR RYS.: **10**

PROJEKTANT, nr uprawnień bud:  
mgr inż. arch. **Wiktor JANUSZ**  
P O / K K / 2 7 5 / 2 0 0 9  
w spec. archt. do projekt. bez ogr.  
DATA: 05.05.2024

opracowanie:  
mgr inż. arch. Dobrosława Szeleńka Łyszcz