

Przedmiar robót

WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ „JESIEŃ ŻYCIA”

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja BYDGOSZCZ ul. MIŃSKA 15A

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych AW-020	Demontaż szafy sterowej krotność= 1,00	szt	1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01/1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w szybie krotność= 1,00	m2	134,41
1. ((9,38*14,45)+(2*5,38))-(4*1,31*2,27)		134,41		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				134,41
3	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-03-050	Przygotowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją Charakterystyka Robót: Tablica: 2611 1.Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni lub starej farby z luźnymi częściami tynku (kol.01) 2.Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość (kol.02 i 03) 3.Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża (kol.04 i 05) krotność= 1,00	m2	134,41
1. ((9,38*14,45)+(2*5,38))-(4*1,31*2,27)		134,41		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				134,41
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-01-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz./na ścianach płaskich (przyjęto 30% powierzchni szybu) Charakterystyka Robót: Tablica: 0711 1.Odbicie odstających i spękanych tynków 2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 3.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych 4.Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi krotność= 1,00	m2	32,00
1. 0,3*((9,38*14,45)+(2*5,38))-(4*1,31*2,27)		32,00		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				32,00

5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010708-06-040	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na podłożu z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów,na ościeżach szerokości do 40 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0708 1. Odbicie odstających i spękanych tynków 2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 3.Przybicie i zdjęcie listew, zaprawienie dziur po hakach 4.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych 5.Wyrobinie naroży i krawędzi ościeży krotność= 1,00	m	23,50
1.	23,5	23,50		
2.				
3.	Przeniesienie +			23,50
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-07-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków,farbą emulsyjną Charakterystyka Robót: Tablica: 1505 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 5.Flutowanie (2x kol.09,12) krotność= 1,00	m2	122,87
1.	((9,38*13,22)+(2*5,38))-(4*1,31*2,27)	122,87		
2.				
3.	Przeniesienie +			122,87
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011206-02-050	Dwukrotne malowanie podszybia farbą olejną Charakterystyka Robót: Tablica: 1206 1.Zeskrobanie łuszczącej się farby 2.Oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu 3.Reperacja uszkodzeń tynku zaprawą gipsową 4.Wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń szpachlówką 5.Zagruntowanie pokostem powierzchni i wyszpachlowanie 6.Przetarcie całej powierzchni papierem ściernym 7.Pomalowanie farbą olejną całej powierzchni krotność= 1,00	m2	11,54
1.	9,38*1,23	11,54		
2.				
3.	Przeniesienie +			11,54
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021104-01-050	Obróbka progu po montażu - płytki na ziemi Charakterystyka Robót: Tablica: 1104 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 2.Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych 3.Sortowanie płytek 4.Moczenie płytek (kol.03-07) 5.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie 6.Obrobienie wnęk, przejść, pilastrów itp. 7.Zmoczenie i zdjęcie papieru (kol.01,02) 8.Wypełnienie spoin zaprawą 9.Oczyszczenie powierzchni posadzki z zaprawy 10.Umycie posadzki krotność= 1,00	m2	4,00
1.	4*1	4,00		
2.				
3.	Przeniesienie +			4,00

9	wg nakładów rzeczowych AW-020	Montaż dźwigu osobowego krotność= 1,00	szt	1,00
1. 1 1,00				
2. -----				
3. Przeniesienie +				1,00
10	wg nakładów rzeczowych AW-020	Montaż lamp LED w szybie krotność= 1,00	szt	5,00
1. 5 5,00				
2. -----				
3. Przeniesienie +				5,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-06-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cementowa,na ścianach płaskich w miejscu zdemontowanej szafy sterującej w pom. gosp. Charakterystyka Robót: Tablica: 0711 1.Odbicie odstających i spękanych tynków 2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 3.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych 4.Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi krotność= 1,00	m2	3,75
1. =1,5*2,5 3,75				
2. -----				
3. Przeniesienie +				3,75
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010809-04-050	Uzupełnienie posadzki w miejscu zdemontowanej szafy Charakterystyka Robót: Tablica: 0809 1.Oczyszczenie podłoża i zagruntowanie 2.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie 3.Wypełnienie spoin zaprawą 4.Oczyszczenie powierzchni płytek z resztek zaprawy 5.Obmycie płytek krotność= 1,00	m2	1,40
1. =0,7*2 1,40				
2. -----				
3. Przeniesienie +				1,40
13	wg nakładów rzeczowych AW-020	Przygotowanie dokumentacji powykonawczej krotność= 1,00	szt	1,00

