

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2 biurka z 3 szufladami o wym. 150cm x 60 cm

2 biurka narożne z 3 szufladami o wym. 150cm x 170 x 60 cm

1 stół o wym. 50 x 150 cm

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

**Wykonane** z płyt wiórowych grubości 23÷27 mm i 18÷20 mm, pokrytych melaminą w klasie higieny E-1, wszystkie krawędzie elementów wykończone na gorąco taśmą PCV 2 mm.

**Korpus** wykonany z elementów płytowych łączonych za pomocą złączy meblowych mimośrodowych, imbusowych śrub przelotowych do płyt wiórowych z zaślepkami w kolorze biurka, kołków montażowych drewnianych wbijanych na klej, płyta z melaminy 18÷20 mm oklejona PCV 2 mm.

**Blat** płyta 40÷50 mm oklejona PCV 2mm, z otworem z zaślepką na kable od monitora.

**Wysuwany blat na klawiaturę** (870 x 500 x 18)mm z płyty laminowanej, na prowadnicach kulowych z cichym domykiem

**Boki biurka** –nogi zakończone ślizgaczami plastikowymi nie rysującymi podłogi.

Kolorystyka biurek dopasowana do mebli już istniejących –wzór i odcień do uzgodnienia z zamawiającym.

**Szuflady** po 3 szt. na każde biurko, zamykane na zamek meblowy, na prowadnicach kulowych z cichym domykiem

**Gwarancja** – minimum 2 lata.

**Termin realizacji** : 60 dni

2019 -09- 19

**SPECJALISTA**  
ds. Inwestycji i Rozwoju

*mgr inż. arch. Kamil Mularczyk*