


# Przekrój typowy

skala 1:50



A	Konstrukcja jezdni
4cm	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S
4cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
	Geosiatka przeciwspekaniowa przeplatana, min. 100 kN/m
	Skropienie lepiszczem 450g/m <sup>2</sup>
4cm*	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W
12cm	SUMA

A'	Konstrukcja poszerzenia jezdni i mijanek
4cm	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S
4cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
	Geosiatka przeciwspekaniowa przeplatana, min. 50 kN/m
	Skropienie lepiszczem 450g/m <sup>2</sup>
4cm*	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W
15cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C <sub>90/3</sub> frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,
15cm	Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C <sub>NR</sub> frakcji 0-63mm stabilizowanej mechanicznie,
42cm	SUMA

B	Konstrukcja pobocza
15cm	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C <sub>90/3</sub> frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,
15cm	SUMA

\* średnia grubość warstwy

<b>Dominum</b> Dominik Nigborowicz Święcany 406 38-242 Skołyszyn dominumprojekty@gmail.com tel. 502 92 93 92	Nazwa opracowania: <b>Przebudowa drogi gminnej "Nowiny" nr 113658R w miejscowości Bączal Górny</b>	
	Inwestor: <b>Gmina Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12</b>	
Skala: <b>1:50</b>	Lokalizacja: <b>powiat: Jasło, miejscowość: Bączal Górny</b>	
Nr rys.: <b>3</b>	Nazwa rysunku: <b>Przekrój typowy</b>	
Data: <b>październik 2022</b>	Opracował: <b>mgr inż. Dominik Nigborowicz</b> <b>PDK/0375/PWOD/19</b>	Podpis: