

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR					
1		Roboty montażowe			
1 d.1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw zewnętrznych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	KNR 5-14 0102-02	Demontaż skrzynek rozdzielczych - wsp.0,5R	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	KNR 5-10 0118-07	Przewód YDY 5x4mm2	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
4 d.1	KNR 5-10 0312-13	Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z cegły o gr. do 2 1/2 cegły z ręcznym przebijaniem otworów - rura o śr. zewn. do 40 mm	przep ust.		
		1	przep ust.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	KNR 5 0113-01	Rury ochronne RL47	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
6 d.1	KNR 5-10 0118-07	Kabel YKY 5x10mm2	m		
		22	m	22,00	
				RAZEM	22,00
7 d.1	KNR 5-10 0118-07	Kabel YKY 5x6mm2	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
8 d.1	KNR 5-10 0118-07	Przewód YDY 2x2,5mm2	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
9 d.1	KNR 5-10 0118-07	Przewód YDY 3x1,5mm2	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
10 d.1	KNR 5-10 0118-07	Przewód YDY 2x1,5mm2	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
11 d.1	KNR 5-14 0102-04	Montaż rozdzielni kotłowni Rk (wraz z wyposażeniem)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12 d.1	KNR 5-14 0101-06	Montaż przycisku GWP - kotłownia	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13 d.1	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		8	kpl.	8,00	
				RAZEM	8,00
14 d.1	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw HIT Alu LED600 18W Opal z czujnikiem ruchu	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
15 d.1	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw STRICTA OPAL LED 25W IP66	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
16 d.1	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu oprawy zewnętrznej ALFA III LED	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych EMAX ALU LED	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
18 d.1	KNR-W 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		5	pomi ar.	5,00	
				RAZEM	5,00
19 d.1	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		3	pomi ar.	3,00	
				RAZEM	3,00
20 d.1	KNR-W 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		3	pomi ar.	3,00	
				RAZEM	3,00
21 d.1	KNP 18 1346-01.08	Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
22 d.1	KNR-W 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 1-fazowych z uziemieniem klejonych 16A/2.5 mm ² - gniazdo wtykowe szczelne	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
23 d.1	KNNR 5 0606-06	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości	szt.		
		3 * 3	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
24 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
25 d.1	KNNR 5 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m		
		0	m	0,00	
				RAZEM	0,00
26 d.1	KNNR 5 0612-06	Uchwyty do bednarki	szt.		
		0	szt.	0,00	
				RAZEM	0,00
27 d.1	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		0	szt.	0,00	
				RAZEM	0,00
28 d.1	KNNR 5 0613-02	Złącza kontrolne	szt.		
		0	szt.	0,00	
				RAZEM	0,00
29 d.1	KNNR 5 0601-04	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych	m		
		0	m	0,00	
				RAZEM	0,00
30 d.1	KNNR 5 0201-04	Przewody odprowadzające instalacji odgromowej wciągane do rur - pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8mm	m		
		0	m	0,00	
				RAZEM	0,00
31 d.1	KNNR 5 0404-01	Montaż skrzynek probierczych dla złączy kontrolnych instalacji odgromowej	szt.		
		0	szt.	0,00	
				RAZEM	0,00
32 d.1	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		0	szt.	0,00	
				RAZEM	0,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.1	KNNR 5 0612-03	łączenie pręta o śr. 8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
		0	szt.	0,00	
				RAZEM	0,00
34 d.1	KNNR 5 0615-05	Iglice h=2,0m	kpl.		
		0	kpl.	0,00	
				RAZEM	0,00
35 d.1	KNNR 5 0611-07	łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na ścianie lub konstrukcji zbrojenia	szt.		
		0	szt.	0,00	
				RAZEM	0,00
36 d.1	KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
		0	szt.	0,00	
				RAZEM	0,00