


L.P.	1
oznaczenie	O1
schemat (widok okna od wewn.)	
kondygnacja	parter- 1 szt.
wysokość w świetle otworu Ho	145
szerokość w świetle otworu So	95
wysokość okna	140
szerokość okna	90
UWAGI	<p>- Okno aluminiowe z trzyszybowym szkleniem izolowanym o współczynniku $k=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, system sześciokomorowy z uszczelnieniem środkowym</p> <p>- izolacyjność akustyczna do 33 dB</p> <p>- Kolor: biały z obu stron</p> <p>- Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej w kolorze RAL 7047</p> <p>- Parapet wewnętrzny MDF w kolorze białym</p> <p>- Okno przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI60</p> <p>Przed zamówieniem stolarki należy zmierzyć otwory okienne!</p>
ilość	1

Uwagi:

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu budowy.

Wszystkie wymiary podano w centymetrach, koty wysokościowe podane są w metrach.



OFF Architekci Aleksandra Rączka
ul. Daszyńskiego 239/5 44-100 Gliwice
tel. 690-998-102

biuro@offarchitekci.com.pl www.offarchitekci.com.pl

tytuł projektu:

Projekt zmiany sposobu użytkowania -
Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych
w Sośnicowicach przy ul. Rynek 18 na pomieszczenia
biurowe Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

inwestor:

Gmina Sośnicowice z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

adres inwestora:

Urząd Miejski, ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice

adres inwestycji:

ul. Rynek 18, 44-153 Sośnicowice

temat rysunku:

projekt - zestawienie stolarki okiennej

faza projektu:

projekt techniczny

projektant:

mgr inż. arch.
Małgorzata Jurkiewicz
Upr. Specj. Arch. b/lo nr 481/89

sprawdzający:

mgr inż. arch.
Wacław Kupiec
Upr. Specj. Arch. b/lo nr 138/87

opracowanie autorskie:

mgr inż. arch.
Aleksandra Rączka

data:

2021.04

skala:

1:50

nr rysunku:

PT/A10